

Totaaloverzicht met eindprijs

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Pagina 1 van 3

Werknummer	: 1630		
Project	: Blok 2		
Woningtype	: 209		
Bouwnummer	: 209		
Naam	:		
Adres	:		
Woonplaats	:		
Telefoon	:	Mobiel	:
Aangemaakt dd	: 02-06-2020	E-mailadres	:

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Aantal	Totaalbedrag
------------	--------------	--------	--------------

aa Bouwkundige opties

700430 Toilet casco opleveren 1 € -675,00

Afwerkstaat toilet bij de keuze voor het casco opleveren van deze ruimte.

- Er wordt geen sanitair en tegelwerk geleverd en aangebracht;
- Spuitpleisterwerk plafond wordt wel aangebracht op het plafond;
- Spuitpleisterwerk boven het tegelwerk op de wanden wordt niet aangebracht;
- Afvoer toilet afgedopt boven de ruwe vloer, op standaard plek;
- Afvoer fontein afgedopt boven de ruwe vloer, op standaard plek;
- Waterleidingen fontein en toilet afgedopt op standaard plek uit de muur;
- Er wordt wel een cementdekvloer aangebracht;
- Het lichtpunt en de schakelaar komen op de standaard plek;
- Mechanische afzuiging wordt op de standaard plek aangebracht;
- Kunststenen onderdorpel vervalt;
- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard plekken worden gehonoreerd;

Op deze optie is de 'gelimiteerde garantieverklaring' van het SWK van toepassing.

Totaaloverzicht met eindprijs

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Pagina 2 van 3

Werknummer : 1630
Project : Blok 2
Woningtype : 209
Bouwnummer : 209
Naam :
Adres :
Woonplaats :
Telefoon :
Aangemaakt dd : 02-06-2020

Mobiel :
E-mailadres :

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)
p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Aantal	Totaalbedrag
------------	--------------	--------	--------------

aa Bouwkundige opties

700440	Badkamer casco opleveren	1	€ -1.850,00
---------------	---------------------------------	----------	--------------------

Afwerkstaat badkamer bij keuze voor het casco laten opleveren van deze ruimte.

- Er wordt geen sanitair en tegelwerk geleverd en aangebracht;
- Spuitpleisterwerk plafond wordt wel aangebracht op het plafond;
- Spuitpleisterwerk boven het tegelwerk op de wanden wordt niet aangebracht;
- Waterleidingen wastafel, toilet en douche afgedopt op standaard plek uit de muur;
- Afvoer wastafel, douche en toilet afgedopt op standaard plek boven de vloer of uit de schacht;
- De cementdekvloer wordt niet aangebracht;
- Gehele elektra-installatie wordt aangebracht op de standaard plek;
- Mechanische afzuiging wordt op de standaard plek aangebracht;
- Kunststenen dorpel vervalst;
- De elektrische radiator wordt op standaard plek aangebracht;
- De vloerverwarming wordt op de vloerbewapening aangebracht, Omdat de dekvloer niet wordt aangebracht is de vloerverwarming straks zichtbaar.
- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard plekken worden gehonoreerd;

Op deze optie is de 'gelimiteerde garantieverklaring' van het SWK van toepassing.

800005	Maakt geen gebruik van zandpakket	1	€ 0,00
---------------	--	----------	---------------

800017	Woning beschikt over een luchtwarmtepomp	1	€ 0,00
---------------	---	----------	---------------

ac Keuken

200001	Installatiewerk keuken volgens verkooptekening	1	€ 0,00
---------------	---	----------	---------------

Het installatiewerk t.b.v. de keuken wordt uitgevoerd volgens de verkooptekening;

- Het installatiewerk t.b.v. water en afvoer zal worden uitgevoerd als opbouw;
- Er worden geen leidingen verplaatst of extra installatiepunten aangebracht;
- U past zelf na oplevering, het installatiewerk t.b.v. uw keuken aan.

- Conform technische keuken 0-tekeningen bnr 209

Totaaloverzicht met eindprijs

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Pagina 3 van 3

Werknummer : 1630
Project : Blok 2
Woningtype : 209
Bouwnummer : 209
Naam :
Adres :
Woonplaats :
Telefoon : Mobiel :
Aangemaakt dd : 02-06-2020 E-mailadres :

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)
p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Aantal	Totaalbedrag
ac	<u>Keuken</u>		
200005	Woning beschikt niet over een standaard keuken. <ul style="list-style-type: none">Er vindt geen verrekening plaats voor een standaard keuken.	1	€ 0,00
af	<u>Binnendeuren</u>		
700390	Standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en deurkrukken <ul style="list-style-type: none">Het huis wordt uitgevoerd met de standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en deurkrukken, conform technische omschrijving.	1	€ 0,00
ie	<u>Elektra</u>		
400008	Enkel stopcontact afgemonteerd aparte groep in de meterkast <p>Een enkel stopcontact aangesloten op een aparte groep in de meterkast (230V-16A), voor bijvoorbeeld droger.</p> <ul style="list-style-type: none">De hoogte van het stopcontact volgens de technische omschrijving in betreffende ruimte, tenzij het anders is aangegeven;In de meterkast wordt een extra groep aangebracht onder een aardlekschakelaar;Inclusief extra aardlekschakelaar en extra groepenkast indien noodzakelijk; <ul style="list-style-type: none">T.B.V. wasdroger op zolderNaast de WA aansluiting h=1050 mm+ VL	1	€ 370,00
il	<u>Loodgieterswerkzaamheden</u>		
500001	Vorstvrije buitenkraan (koud water) achtergevel <p>Een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel van de woning.</p> <ul style="list-style-type: none">De buitenkraan heeft een koudwatertoevoer welke, bij het dichtdraaien van de kraan, aan de binnenkant van de spouwmuur wordt afgesloten, zodat wordt voorkomen dat het aftappunt en leiding bevroren;Deze optie is alleen mogelijk bij geïsoleerde spouwmuren;Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd;Hoogte buitenkraan ca. 500 mm + vloer;Er bevindt zich geen afsluit-/ aftappunt in de meterkast.	1	€ 475,00
Totaal bouwnummer 209 inclusief 21% BTW			€ -1.680,00