



Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)
 p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
ca	<u>Tegelwerk toilet</u>		
100001	Standaard tegelwerk toilet volgens technische omschrijving Het tegelwerk in het toilet zal worden aangebracht volgens de opgave in de technische omschrijving.	Geen verrekening	€ 0,00
100002	Tegelwerk toilet volgens opgave showroom Tegelwerk in het toilet volgens opgave van de door Dura Vermeer Bouw Hengelo aangegeven showroom. <ul style="list-style-type: none"> Het standaard tegelwerk wordt verrekend met het tegelwerk uit de showroomofferte. De aan u aangeboden offerte is inclusief bouwkundige wijzigingen. Indien deze offerte niet tijdig ondertekend ontvangen is, wordt overgegaan tot het leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk conform technische omschrijving. De meerkosten voor tegelwerk toilet zijn opgenomen in "Tegelwerk badkamer" (Optie pa 100005) 	Geen verrekening	€ 0,00
cc	<u>Sanitair toilet</u>		
300001	Standaard sanitair toilet volgens technische omschrijving Het leveren en monteren van het standaard sanitair in het toilet volgens de opgave in de technische omschrijving.	Geen verrekening	€ 0,00
300002	Sanitair toilet volgens opgave showroom Sanitair in het toilet volgens opgave van de door Dura Vermeer Bouw Hengelo aangegeven projectshowroom. <ul style="list-style-type: none"> Het standaard sanitair wordt verrekend met het sanitair uit de showroomofferte. De aan u aangeboden offerte is inclusief installatie aanpassingen en montage. Bouwkundige wijzigingen zijn niet in de offerte opgenomen. Deze worden opgenomen in de offerte voor het tegelwerk. Indien deze offerte niet tijdig ondertekend ontvangen is, wordt overgegaan tot het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair conform technische omschrijving. Deze meerkosten zijn opgenomen in de meerkosten sanitair badkamer (Optie pc 300005) 	Geen verrekening	€ 0,00



Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
------------	--------------	-----------	-------

cd **Casco oplevering toilet****700430** **Toilet casco opleveren**

p/stuk

€ -675,00

Afwerkstaat toilet bij casco opleveren:

- Er wordt geen sanitair en tegelwerk geleverd en aangebracht;
- Spuitpleisterwerk plafond wordt wel aangebracht;
- Spuitpleisterwerk boven het tegelwerk op de wanden wordt niet aangebracht;
- Afvoer toilet wordt afgedopt boven de ruwe vloer, op standaard plek;
- Afvoer fontein wordt afgedopt op standaard plek uit de muur;
- Waterleidingen fontein en toilet afgedopt nabij de standaard plek uit de muur;
- Er wordt wel een cementdekvloer aangebracht;
- Het lichtpunt en de schakelaar komen op de standaard plek;
- Mechanische afzuiging wordt op de standaard plek aangebracht;
- Kunststenen onderdorpel bij de binnendeur vervalt;
- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard plekken worden gehonoreerd.

Op deze optie is de 'gelimiteerde garantieverklaring' van het SWK van toepassing.

ga **Keukeninrichting****200001** **Standaard casco keuken**

Geen verrekening

€ 0,00

Keukenindeling volgens verkooptekening.

- Het installatiewerk ter plaatse van de keuken wordt uitgevoerd volgens verkooptekening / 0-tekening.
- Er worden geen leidingen verplaatst en/of extra installatiepunten aangebracht.
- U bent zelf verantwoordelijk om, na oplevering, het installatiewerk ten behoeve van uw keuken aan te passen.
- De verrekening van de standaard keuken vindt plaats via de koopsom van uw woning.
- De vloerverwarming wordt gespaard t.p.v. de contouren van het standaard keukenblok

Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)
 p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
ga	<u>Keukeninrichting</u>		
200002	Installatiewerk keuken volgens opgave project showroom Het wijzigen van het installatiewerk van uw keuken volgens opgave van de door Dura Vermeer Bouw Hengelo aangegeven projectshowroom. <ul style="list-style-type: none"> Het installatiewerk ten behoeve van uw keuken wordt aangepast op de door u, bij de project showroom, uitgezochte keuken; De standaard keuken wordt door de projectshowroom verrekend; Er worden geen coördinatiekosten in rekening gebracht; De vloerverwarming wordt, zonder meerkosten, gespaard t.p.v. de contouren van uw keukenblok; Indien wij voor sluitingsdatum geen opgave van de projectshowroom van uw keuken hebben ontvangen, worden de standaard installatiepunten volgens de verkooptekening/ 0-tekening aangebracht. 	n.o.t.k.	
200004	Installatiewerk keuken volgens opgave derden Het wijzigen van het installatiewerk t.b.v. de keuken volgens opgave van een door u gekozen keukenshowroom. <ul style="list-style-type: none"> Aanpassingen van het leidingwerk worden gerealiseerd door Dura Vermeer Bouw Hengelo aan de hand van een door uw keukenleverancier opgesteld installatieschema dat aan de door ons gestelde eisen voldoet; Bij deze optie worden coördinatiekosten van € 250,-- in rekening gebracht, deze worden opgenomen in de installatie verrekelijst. De vloerverwarming wordt gespaard volgens de contouren van uw keukenblok. Dit tegen meerkosten van € 75,-- volgens de installatie verrekelijst. Indien wij voor sluitingsdatum geen goedgekeurde installatietekening van uw keuken hebben ontvangen, worden de standaard installatiepunten volgens de verkooptekening/ 0-tekening aangebracht. De verrekening van de standaard keuken wordt in de optielijst verrekend. 	n.o.t.k.	
ia	<u>Bouwkundige voorzieningen</u>		
700000	Koper wenst geen Casco opties te kiezen	Geen verrekening	€ 0,00

Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
ia	<u>Bouwkundige voorzieningen</u>		
700001	Leidingvrije zone in een vloer Zone in een vloer waar geen leidingwerk wordt aangebracht. <ul style="list-style-type: none"> Op de aangegeven positie worden, voor zover technisch mogelijk, géén leidingen in de vloer aangebracht Afmetingen en positie van de zone volgens tekening. <p>Wij willen u er op wijzen dat het feit dat hier géén leidingen liggen niet betekent dat hier, zonder dit te laten toetsen, sparingen geboord kunnen worden. Door de vloer te doorboren wordt namelijk tevens de wapening doorboord. Deze aanpassing is door ons niet getoetst.</p>	p/stuk	€ 140,00
700002	Verplaatsen binnendeur (kozijn) Het verplaatsen van een binnendeur (kozijn) <ul style="list-style-type: none"> Verplaatsing geldt binnen dezelfde ruimte; Nieuwe positie volgens tekening; Exclusief het (eventueel) verplaatsen van aanwezig electra; Exclusief het wijzigen van de draairichting van de binnendeur. 	p/stuk	€ 95,00
700003	Verplaatsen binnenwand Het verplaatsen van een standaard binnenwand binnen dezelfde ruimte <ul style="list-style-type: none"> Nieuwe positie volgens tekening; Inclusief het aanpassen van de vloerverwarmingsverdeling; Exclusief het (eventueel) verplaatsen van aanwezige electra 	p/stuk	€ 185,00
700004	Wijzigen draairichting binnendeur Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur <ul style="list-style-type: none"> Nieuwe draairichting volgens tekening; Exclusief het (eventueel) verplaatsen van aanwezige electra; Exclusief het verplaatsen van het binnendeurkozijn. 	p/stuk	€ 95,00
700390	Standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en garnituur <ul style="list-style-type: none"> In de woning worden standaard binnendeuren, kozijnen en garnituren aangebracht volgens technische omschrijving. Indien gekozen wordt voor het dichtzetten van de bovenlichten, worden deze vermeld en verrekend in optie ia 700392. 	Geen verrekening	€ 0,00



Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
------------	--------------	-----------	-------

ia **Bouwkundige voorzieningen**

700391	<p>Luxe binnendeuren, binnendeurkozijnen en garnituur volgens offerte Svedex</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ontvangt van uw kopersadviseur de inloggegevens voor www.svedexdeurplus.nl; • De standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en garnituur worden verrekend met de gekozen binnendeuren, binnendeurkozijnen en garnituur of volgens een luxe deuren pakket; • De aan u aangeboden offerte is inclusief levering en montage; • Indien wij deze offerte of het pakket niet voor sluitingsdatum ondertekend hebben ontvangen, worden de standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en garnituur conform technische omschrijving aangebracht. 	n.o.t.k.	
700392	<p>Dichtzetten van bovenlichten</p> <p>Het dichtzetten van het bovenlicht boven een binnendeurkozijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er wordt een latei boven het kozijn aangebracht; • Boven de latei wordt de lichte scheidingswand doorgezet; • De lichte scheidingswand wordt behangklaar opgeleverd; <p>Als u, naast het dichtzetten van één of meerdere bovenlichten, tevens heeft gekozen voor luxe deuren volgens een offerte van Svedex, worden de meerkosten voor het dichtzetten ook opgenomen in de Svedex offerte maar berekend middels deze optie.</p>	p/stuk	€ 95,00
700517	<p>Trapkast in de hal</p> <p>Het creëren van een trapkast in de hal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conform optietekening OT-08. (De tuindeuren met zijlichten is in deze tekening een aparte optie) • Inclusief het dichtzetten van de trap van de begane grond naar de eerste verdieping; • 1 wandlichtpunt met schakelaar en een enkele wandcontactdoos in de trapkast op vaste posities • Geen afwerking in de trapkast, ook de onderzijde van de trap wordt niet nader afgewerkt. • De kap t.b.v. de verdeler van de vloerverwarming vervalt; • <u>Alleen van toepassing voor bouwnummers 63, 66, 67 en 68.</u> 	vast	€ 1.200,00



Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)
 p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
------------	--------------	-----------	-------

ia Bouwkundige voorzieningen

700622	Openslaande tuindeuren	vast	€ 1.350,00
---------------	-------------------------------	-------------	-------------------

Het wijzigen van het kozijn in de achtergevel van de woning, van een vast kozijn naar naar openslaande houten tuindeuren, bestaande uit:

- Leveren en aanbrengen dubbele openslaande tuindeuren i.p.v. een vast kozijn;
- Het kozijn en de draaiende delen worden uitgevoerd in de kleur conform de kleur- en materiaalstaat;
- De beglazing in de kozijnen wordt uitgevoerd in HR++glas;
- Er wordt geen roedeverdeling toegepast;
- Eventuele benodigde ventilatievoorzieningen worden boven het kozijn geplaatst;
- De openslaande tuindeuren worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk;
- De loopdeur is voorzien van een cilinderslot gelijksluitend met de andere woningtoegangsdeur(en).

700810	Dakvenster 1140 x 1180 mm	p/stuk	€ 1.450,00
---------------	----------------------------------	---------------	-------------------

Het leveren en aanbrengen van een dakraam met afmeting 1140 x 1180 mm:

- Vaste posities conform optietekeningen OT-04, OT-05 en OT-06;
- Afhankelijk van de dakvorm, de dakconstructie, de technische installatie, alsmede de aanwezigheid van PV- panelen en/of dakkapel(len), kan een dakraam niet in alle gevallen worden toegepast;
- In verband met de dakconstructie en de technische installatie, kan de positie iets afwijken van de op tekening aangegeven positie;
- Indien door toepassing van dit dakraam het (standaard) aanwezige 4-pans dakraam vervalt, wordt dit in optie ia 700870 gecrediteerd;
- Door het kiezen van deze optie kan (eventueel) de verdeling van de PV-panelen wijzigen.



Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
ia	<u>Bouwkundige voorzieningen</u>		
700863	Dakkapel voorzijde woning 1400 mm	p/stuk	€ 9.250,00
	Het leveren en aanbrengen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning met afmeting 1400 mm.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Conform optietekeningen OT-01, OT-02 en OT-03; • 1400 mm is de buitenwerkse circa- maat; • Kozijnuitvoering, alsmede soort en aantal draaiende delen volgens optietekening; • Indien het glas wordt voorzien van roeden, worden deze uitgevoerd als de overige roeden in de woning; • Afwerking van de dakkapel is conform afwerking van de (zolder-) verdieping volgens technische omschrijving; • Er wordt wel een vensterbank onder het kozijn aangebracht; • De dakkapel wordt aangebracht op een standaard positie op het dakvlak. Hier kan niet van worden afgeweken; • Deze optie kan op aangegeven van de architecten alleen worden toegepast bij op de posities conform de optietekening OT-01. 		
701090	Dichte trap van de begane grond naar de eerste verdieping	vast	€ 275,00
	Aanbrengen van stootborden bij de trap van de begane grond naar de eerste verdieping		
	<ul style="list-style-type: none"> • Afwerking conform afwerkstaat technische omschrijving. • Let op: Treden en stootborden (boven en onderzijde) worden voorzien van grondverf en niet nader afgewerkt. 		
701091	Dichte trap van de eerste verdieping naar zolder	vast	€ 275,00
	Aanbrengen van stootborden bij de trap van de eerste verdieping naar zolder		
	<ul style="list-style-type: none"> • Afwerking conform afwerkstaat technische omschrijving. • Let op: Treden en stootborden (boven en onderzijde) worden voorzien van grondverf en niet nader afgewerkt 		
900000	Kopers wenst geen Casco opties	Geen verrekening	€ 0,00
	Koper wenst geen casco opties toe te voegen aan zijn woning.		
pa	<u>Tegelwerk badkamer</u>		
100004	Standaard tegelwerk badkamer volgens de technische omschrijving	Geen verrekening	€ 0,00
	Het tegelwerk in de badkamer zal worden aangebracht volgens de opgave in de technische omschrijving.		

Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)
 p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
pa	<u>Tegelwerk badkamer</u>		
100005	Tegelwerk badkamer volgens opgave showroom Tegelwerk in het badkamer volgens opgave van de door Dura Vermeer Bouw Hengelo aangegeven showroom. <ul style="list-style-type: none"> Het standaard tegelwerk wordt verrekend met het tegelwerk uit de showroomofferte. De aan u aangeboden offerte is inclusief bouwkundige wijzigingen. Indien deze offerte niet tijdig ondertekend ontvangen is, wordt overgegaan tot het leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk conform technische omschrijving. De meerkosten voor tegelwerk toilet zijn ook opgenomen in deze meerprijs.(Optie ca 100002) 	Geen verrekening	€ 0,00
pc	<u>Sanitair badkamer</u>		
300004	Standaard sanitair badkamer volgens technische omschrijving Het leveren en monteren van het standaard sanitair in de badkamer volgens de opgave in de technische omschrijving.	Geen verrekening	€ 0,00
300005	Sanitair badkamer volgens opgave showroom Sanitair in de badkamer volgens opgave van de door Dura Vermeer Bouw Hengelo aangegeven projectshowroom. <ul style="list-style-type: none"> Het standaard sanitair wordt verrekend met het sanitair uit de showroomofferte. De aan u aangeboden offerte is inclusief installatie aanpassingen en montage. Bouwkundige wijzigingen zijn niet in de offerte opgenomen. Deze worden opgenomen in de offerte voor het tegelwerk. Indien deze offerte niet tijdig ondertekend ontvangen is, wordt overgegaan tot het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair conform technische omschrijving. In deze meerprijs zijn tevens de meerkosten voor het aangepaste sanitair in het toilet opgenomen. (optie cc 300002) 	n.o.t.k.	

Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
------------	--------------	-----------	-------

pd Casco oplevering badkamer

700440 **Badkamer casco opleveren** **vast** **€ -1.850,00**

Afwerkstaat badkamer bij casco opleveren:

- Er wordt geen sanitair en tegelwerk geleverd en aangebracht;
- Spuitpleisterwerk plafond wordt wèl aangebracht;
- Waterleidingen wastafel, toilet en douche worden afgedopt op standaard plek uit de muur;
- Afvoer douche en toilet worden afgedopt nabij de standaard plek boven de vloer of uit de schacht;
- Afvoer wastafel wordt afgedopt op standaard plek uit de muur;
- De cementdekvloer wordt niet aangebracht;
- De vloerverwarming wordt wèl aangebracht
- Gehele elektra-installatie wordt op de standaard posities aangebracht;
- Mechanische afzuiging wordt op de standaard plaats aangebracht;
- Kunststenen onderdorpel bij binnendeur vervalt;
- De elektrische designradiator wordt los geleverd, de wandcontactdoos blijft op standaard positie.
- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard plekken worden gehonoreerd.

Op deze optie is de 'gelimiteerde garantieverklaring' van het SWK van toepassing.

za Elektra

400001 **Verplaatsen elektrapunt** **p/stuk** **€ 60,00**

Verplaatsen van een elektrapunt (bv. wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, loze leiding, enz).

- Prijs geldt alleen voor verplaatsingen binnen dezelfde ruimte;
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd;
- Indien geen hoogte is aangegeven, wordt de standaard hoogte volgens technische omschrijving voor deze ruimte gehanteerd;
- Deze optie geldt niet voor plafondlichtpunten. Zie hiervoor optie za 400015.
- Elektrapunten kunnen niet worden verplaatst naar "stabiliteitswanden".

Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
------------	--------------	-----------	-------

za **Elektra**

400003 **Extra enkele wandcontactdoos** **p/stuk** **€ 145,00**

Een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep:

- Positie volgens tekening;
- Uitvoering, type en kleur standaard volgens technische omschrijving voor deze ruimte;
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd;
- Indien geen hoogte is aangegeven, wordt de standaard hoogte volgens technische omschrijving voor deze ruimte gehanteerd.
- Deze optie geldt niet voor een wandcontactdoos in de vloer (Optie za 400029).
- Deze optie kan niet worden toegepast in "stabiliteitswanden"

400004 **Extra dubbele wandcontactdoos** **p/stuk** **€ 155,00**

Een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep:

- Positie volgens tekening;
- Uitvoering, type en kleur standaard volgens technische omschrijving voor deze ruimte;
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd;
- Indien geen hoogte is aangegeven, wordt de standaard hoogte volgens technische omschrijving voor deze ruimte gehanteerd.
- Deze optie geldt niet voor wandcontactdozen in de vloer.
- Deze optie kan niet worden toegepast in "stabiliteitswanden"



Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
------------	--------------	-----------	-------

za Elektra

400008	Enkele wandcontactdoos op aparte groep in de meterkast	p/stuk	€ 295,00
---------------	---	---------------	-----------------

Een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep (230 Volt -16 Ampere)

- Positie volgens tekening;
- Ten behoeve van apparatuur met een hogere aansluitwaarde (bv. droger, diverse keukenapparatuur, enz.)
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd;
- Indien geen hoogte is aangegeven, wordt de standaard hoogte volgens technische omschrijving voor deze ruimte gehanteerd.
- Uitvoering, type en kleur standaard volgens technische omschrijving voor deze ruimte;
- Dient door de keuze van deze optie de meterkast uitgebreid te worden met een extra aardlekschakelaar, dan zijn deze extra kosten opgenomen in de meerprijs.
- Deze optie geldt niet voor wandcontactdozen in vloer en plafond.
- Deze optie kan niet worden toegepast in "stabiliteitswanden"

400009	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op schakelaar	p/stuk	€ 185,00
---------------	---	---------------	-----------------

Een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte een schakelaar.

- Een enkele wandcontactdoos aan de buitenzijde van de woning op aparte schakelaar in de woning;
- De schakelaar en wandcontactdoos worden op een vooraf vastgestelde positie aangebracht;
- Uitvoering wandcontactdoos: opbouw met klepdeksel;
- De schakelaar op standaard hoogte volgens technische omschrijving. (1050 mm + Vloer);
- De dubbele wandcontactdoos wordt op ca. 60 cm boven maaiveld aangebracht.

Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
za	<u>Elektra</u>		
400010	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op schakelaar	p/stuk	€ 205,00
	Een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op een aparte schakelaar		
	<ul style="list-style-type: none"> • Een dubbele wandcontactdoos aan de buitenzijde van de woning op aparte schakelaar in de woning; • De schakelaar en wandcontactdoos worden op een vooraf vastgestelde positie aangebracht. • Uitvoering wandcontactdozen: opbouw met klepdeksels; • De schakelaar op standaard hoogte (1050 mm + Vloer) volgens technische omschrijving • De dubbele wandcontactdoos wordt op ca. 60 cm boven maaiveld aangebracht. 		
400011	Wandlichtpunt op bestaande enkelpolige schakelaar	p/stuk	€ 95,00
	Een extra wandlichtpunt op een bestaande enkelpolige schakelaar.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Positie volgens tekening; • Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd; • Indien geen hoogte voor het wandlichtpunt is aangegeven, wordt de standaard hoogte volgens technische omschrijving gehanteerd (2100 mm + vloer). • Deze optie kan niet worden toegepast in "stabiliteitswanden" 		
400012	Wandlichtpunt op aparte enkelpolige schakelaar	p/stuk	€ 195,00
	Een extra wandlichtpunt op een aparte enkelpolige schakelaar.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Posities volgens tekening; • Hoogte schakelaar volgens technische omschrijving (1050 mm + vloer); • Aangegeven posities op tekening zijn indicatief en kunnen in de praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaatvoerd; • Indien geen hoogte voor het wandlichtpunt is aangegeven, wordt de standaard hoogte volgens technische omschrijving gehanteerd (2100 mm + vloer). • Deze optie kan niet worden toegepast in "stabiliteitswanden" 		

Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)
 p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
za	<u>Elektra</u>		
400013	Extra plafondlichtpunt op bestaande enkelpolige schakelaar Een extra plafondlichtpunt op een bestaande enkelpolige schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> • Positie volgens tekening; • In verband met de vloerplaatverdeling kan de aangegeven positie op tekening in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd. 	p/stuk	€ 115,00
400014	Extra plafondlichtpunt op aparte enkelpolige schakelaar Een extra plafondlichtpunt op een aparte enkelpolige schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> • Positie lichtpunt en schakelaar volgens tekening; • Hoogte schakelaar volgens technische omschrijving (1050 mm + vloer); • In verband met de vloerplaatverdeling kan de aangegeven positie van het plafondlichtpunt in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd. 	p/stuk	€ 215,00
400015	Verplaatsen plafondlichtpunt Het verplaatsen van een aanwezig plafondlichtpunt. <ul style="list-style-type: none"> • De nieuwe positie volgens tekening • In verband met de vloerplaatverdeling kan de aangegeven positie op tekening in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd. 	p/stuk	€ 80,00
400017	Schakelaar wijzigen naar wisselschakelaar Schakelaar t.b.v. een lichtpunt wijzigen van enkelpolige schakelaar naar een wisselschakelaar. <ul style="list-style-type: none"> • De standaard enkelpolige schakelaar wordt gewijzigd in een wisselschakelaar; • Er wordt een extra wisselschakelaar geplaatst op de standaard hoogte volgens technische omschrijving (1050 mm + vloer); • Positie extra wisselschakelaar volgens tekening. • Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd; 	p/stuk	€ 155,00

Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
za	<u>Elektra</u>		
400018	LED-dimmer in plaats van schakelaar Schakelaar t.b.v. een lichtpunt wijzigen in een LED-dimmer. <ul style="list-style-type: none"> De standaard enkelpolige schakelaar wordt gewijzigd in dimmer geschikt voor LED verlichting, tot max. 400W.; In combinatie met een de keuze voor een wisselschakelaar (Optie za 400017), wordt één schakelaar vervangen door een LED -dimmer. Het dimmen van betreffend lichtpunt kan dus op één positie. 	p/stuk	€ 165,00
400020	Extra loze leiding met einddoos vanuit de meterkast Een extra loze leiding met einddoos vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats. <ul style="list-style-type: none"> Positie volgens tekening Loze buisleiding met einddoos ten behoeve van bv. UTP, CAI of alarminstallatie vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats; De loze leiding is voorzien van een controledraad; De inbouwdoos wordt afgewerkt d.m.v. een deksel; Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd; Indien geen hoogte is aangegeven, wordt de standaard hoogte volgens technische omschrijving voor deze ruimte gehanteerd. Deze optie kan niet worden toegepast in "stabiliteitswanden" 	p/stuk	€ 130,00
400022	Aanwezige loze leiding afmonteren t.b.v. CAI Een aanwezige loze leiding wordt voorzien van een COAX-bedrading en afgemonteerd met een CAI - wandcontactdoos in het betreffende vertrek. <ul style="list-style-type: none"> In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd; Bij meerdere aansluitingen is een CAI-versterker aan te bevelen. 	p/stuk	€ 135,00
400023	Aanwezige loze leiding met CAT 6 afmonteren Een aanwezige loze leiding wordt voorzien van een UTP/ CAT 6 bekabeling en afgemonteerd met een UTP-wandcontactdoos. <ul style="list-style-type: none"> In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd 	p/stuk	€ 180,00

Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
za	<u>Elektra</u>		
400024	Extra CAI aansluiting	p/stuk	€ 245,00
	Een extra loze leiding met einddoos incl. het bedraden met een COAX-bedrading <ul style="list-style-type: none"> • Vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats; • Positie volgens tekening; • De loze leiding wordt voorzien van een COAX-bedrading en afgemonteerd met een CAI-wandcontactdoos in het betreffende vertrek; • In de meterkast wordt de kabel met stekker aangebracht; • Bij meerdere aansluitingen is een CAI - versterker aan te bevelen; • Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd; • Indien geen hoogte is aangegeven, wordt de standaard hoogte volgens technische omschrijving voor deze ruimte gehanteerd. • Deze optie kan niet worden toegepast in "stabiliteitswanden" 		
400025	Extra UTP cat 5e aansluiting	p/stuk	€ 280,00
	Een extra loze leiding met einddoos incl. het bedraden met een UTP/ CAT 5e-bedrading <ul style="list-style-type: none"> • Vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats; • Positie volgens tekening; • De loze leiding wordt voorzien van een UTP/ CAT 5e - bedrading en afgemonteerd met een UTP-wandcontactdoos; • In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd; • Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd; • Indien geen hoogte is aangegeven, wordt de standaard hoogte volgens technische omschrijving voor deze ruimte gehanteerd. • Deze optie kan niet worden toegepast in "stabiliteitswanden" 		



Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
za	<u>Elektra</u>		
400026	Extra UTP cat 6 aansluiting	p/stuk	€ 305,00
	Een extra loze leiding met einddoos incl. het bedraden met een UTP/ CAT 5e-bedrading. <ul style="list-style-type: none"> Vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats; Positie volgens tekening; De loze leiding wordt voorzien van een UTP/ CAT 6 - bedrading en afgemonteerd met een UTP-wandcontactdoos; In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd; Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd; Indien geen hoogte is aangegeven, wordt de standaard hoogte volgens technische omschrijving voor deze ruimte gehanteerd. Deze optie kan niet worden toegepast in "stabiliteitswanden" 		
400027	Aanwezige loze leiding met CAT 5e afmonteren	p/stuk	€ 165,00
	Een aanwezige loze leiding wordt voorzien van een UTP/ CAT 5e bekabeling en afgemonteerd met een UTP-wandcontactdoos. <ul style="list-style-type: none"> In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd. 		
400028	Uitbreiding meterkast door middel van een extra aardlekschakelaar	p/stuk	€ 315,00
	De meterkast uitbreiden met 4 posities voor extra groepen; <ul style="list-style-type: none"> Het maximum aantal groepen wordt hiermee met 4 stuks verhoogd. Tevens wordt een extra aardlekschakelaar geplaatst welke voor de zekering van deze extra groepen zorgt; De genoemde prijs is exclusief de extra elektragroepen. (Optie za 400008) 		

Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
za	<u>Elektra</u>		
400029	Enkele vloercontactdoos	p/stuk	€ 375,00
	Een extra enkele contactdoos in de vloer op een bestaande eindgroep <ul style="list-style-type: none">• Positie volgens tekening.• Uitvoering: inbouw met klepdeksel• Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.		
400031	Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar	p/stuk	€ 160,00
	Een extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar. <ul style="list-style-type: none">• Positie volgens tekening;• Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als dit is gemaatvoerd;• Indien geen hoogte voor het lichtpunt is aangegeven, wordt de standaard hoogte volgens technische omschrijving gehanteerd (2100 mm + vloer).• Het lichtpunt is exclusief armatuur.		
400032	Extra buitenlichtpunt op aparte schakelaar	p/stuk	€ 215,00
	Een extra buitenlichtpunt op een aparte schakelaar. <ul style="list-style-type: none">• Posities volgens tekening;• Hoogte schakelaar volgens technische omschrijving (1050 mm + vloer);• Aangegeven posities op tekening zijn indicatief en kunnen in de praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaatvoerd;• Indien geen hoogte voor het buitenlichtpunt is aangegeven, wordt de standaard hoogte volgens technische omschrijving gehanteerd (2100 mm + vloer);• Het lichtpunt is exclusief armatuur.		

Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
za	<u>Elektra</u>		
400033	Verplaatsen buitenlichtpunt Het verplaatsen van een aanwezig buitenlichtpunt. <ul style="list-style-type: none"> • De nieuwe positie volgens tekening • Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als dit is gemaatvoerd; • Indien geen hoogte voor het buitenlichtpunt is aangegeven, wordt de standaard hoogte volgens technische omschrijving gehanteerd (2100 mm + vloer). 	p/stuk	€ 60,00
400035	Extra MV-schakelaar Het leveren van een extra MV-schakelaar t.b.v. de mechanische ventilatie. <ul style="list-style-type: none"> • Het betreft een draadloze schakelaar die tijdelijk de hoofdbediening overruled; • De schakelaar kunt u eventueel zelf, na oplevering, op gewenste plek aanbrengen. • In de basis is reeds een extra draadloze schakelaar aanwezig. 	p/stuk	€ 135,00
400036	Voorziening tuinverlichting Het leveren en aanbrengen van een voorziening t.b.v. tuinverlichting bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> • 20 m 3-aderige grondkabel op rol; • De grondkabel is aangesloten op een aparte groep in de meterkast en is bedienbaar met een schakelaar; • Posities schakelaar en grondkabel volgens tekening; • Hoogte schakelaar volgens technische omschrijving (1050 mm + vloer); • Aangegeven posities op tekening zijn indicatief en kunnen in de praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaatvoerd; • Dient door de keuze van deze optie de meterkast uitgebreid te worden met een extra aardlekschakelaar, dan zijn deze extra kosten opgenomen in de meerprijs. 	p/stuk	€ 500,00
400037	Lichtpunt voorzien van bewegingsmelder Een bestaand lichtpunt voorzien van een bewegingsmelder. <ul style="list-style-type: none"> • Aanwezige enkelpolige schakelaar wordt vervangen door een bewegingsmelder (bv. toilet, trapkast, zolder enz.); • Optie kan niet worden gekozen i.c.m. een wisselschakelaar (Optie za 400017). 	p/stuk	€ 195,00

Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)
 p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
za	<u>Elektra</u>		
400038	Universele dimmer in plaats van lichtschakelaar	p/stuk	€ 195,00
	Schakelaar t.b.v. een lichtpunt wijzigen van enkelpolige schakelaar naar een universele dimmer. <ul style="list-style-type: none"> De standaard enkelpolige schakelaar wordt gewijzigd in dimmer geschikt voor halogeen-, gloeilamp- of LED-verlichting; In combinatie met de keuze voor een wisselschakelaar (optie za 400017), wordt één schakelaar vervangen door een dimmer. Het dimmen van betreffend lichtpunt kan dus op één positie. 		
400039	Loze leiding exclusief schakelaar t.b.v. zonwering	p/stuk	€ 180,00
	Een loze leiding voor een aansluiting ten behoeve van zonwering <ul style="list-style-type: none"> Een bedrade electra leiding (230 Volt) vanaf een centraaldoos (= lichtpunt) naar een electra doos in de woning; Tevens een loze leiding vanaf betreffende electra doos naar een positie aan de buitenzijde van de woning; Positie volgens tekening; Hoogte loze leiding buitengevel: 2400 mm + Vloer; Hoogte electra doos in de woning: 1050 mm + vloer; De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. 		
400043	Enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele wandcontactdoos	p/stuk	€ 50,00
	Een bestaande enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos. <ul style="list-style-type: none"> Hoogte en positie van de wandcontactdoos blijven ongewijzigd; Deze optie is niet mogelijk bij een combinatie van enkele wandcontactdoos met een schakelaar. Deze optie is <u>niet</u> toegestaan bij een enkele wandcontactdoos op een aparte groep. 		
400047	Extra zonnepaneel	p/stuk	€ 455,00
	Het plaatsen van een extra zonnepaneel. <ul style="list-style-type: none"> Benodigde omvormer zal geplaatst worden i.o.m. met de installateur; De exacte positionering en aantallen zijn afhankelijk van o.a. dakconstructie, reeds aanwezige dakramen en dakkapellen en eventuele uitbreiding hiervan. Alsmede de aanwezigheid van dakkapellen en constructie van aangrenzende woningen. 		

Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
za	<u>Elektra</u>		
400060	Wijzigen schakelmateriaal elektra naar Busch & Jaeger type Future Linear	vast	€ 495,00
	<ul style="list-style-type: none"> Alle (inbouw) stopcontacten, (inbouw) schakelaars en ander (inbouw) schakelmateriaal aangepast van Busch & Jeager Type Reflex SI naar Busch & Jeager type Future Linear. De ovale inbouwdoos bij dubbele wandcontactdozen wordt vervangen door duodozen. De duodozen worden horizontaal geplaatst in plaats van verticaal. Schakelmateriaal wordt uitgevoerd in de kleur wit. Deze aanpassing geldt niet voor schakelmateriaal t.b.v. keukenapparatuur wat zich achter het keukenblok bevindt, alsmede dat t.b.v. standaard in de woning aanwezige apparatuur. (bv. CV-ketel, MV- box, enz.) 		
400061	Horizontaal plaatsen wandcontactdozen	vast	€ 405,00
	<ul style="list-style-type: none"> Alle standaard verticale geplaatste stopcontacten wijzigen naar horizontaal geplaatsten stopcontacten; De ovale inbouwdoos bij dubbele wandcontactdozen wordt vervangen door duodozen; De duodozen worden horizontaal geplaatst in plaats van verticaal; Schakelmateriaal wordt uitgevoerd in de kleur wit; Deze aanpassing geldt niet voor schakelmateriaal t.b.v. keukenapparatuur wat zich achter het keukenblok bevindt, alsmede dat t.b.v. standaard in de woning aanwezige apparatuur. (bv. CV-ketel, MV- box, enz.) 		
zb	<u>Loodgieterswerk</u>		
500001	Vorstvrije buitenkraan aan achtergevel	p/stuk	€ 435,00
	Een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel van de woning <ul style="list-style-type: none"> De buitenkraan heeft een koudwatertoevoer welke aan de binnenkant van de spouwmuur wordt afgesloten, zodat wordt voorkomen dat het aftappunt en leiding bevriezen; Deze optie is alleen mogelijk bij geïsoleerde spouwmuren; Hoogte buitenkraan ca. 500 mm + vloer; De buitenkraan wordt geplaatst op een vooraf vastgestelde positie aan de achterzijde van de woning; Er bevindt zich geen afsluit/ aftap punt in de meterkast. 		

Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
zb	<u>Loodgieterswerk</u>		
500003	Vorstvrije buitenkraan nabij de entree	p/stuk	€ 395,00
	Een vorstvrije buitenkraan bij de voordeur van de woning. <ul style="list-style-type: none"> De buitenkraan heeft een koudwatertoevoer welke aan de binnenkant van de spouwmuur wordt afgesloten, zodat wordt voorkomen dat het aftappunt en leiding bevriezen. Deze optie is alleen mogelijk bij geïsoleerde spouwmuren. Hoogte buitenkraan ca. 500 mm + vloer De buitenkraan wordt geplaatst op een vooraf vastgestelde positie nabij de voordeur van de woning. Er bevindt zich geen afsluit/ aftap punt in de meterkast. 		
500006	Afvoerput onder buitenkraan	p/stuk	€ 395,00
	Het aanbrengen van een afvoerput ter plaatse van een buitenkraan. <ul style="list-style-type: none"> De put wordt aangesloten op het vuilwater riool; De put wordt op hoogte gesteld van het maaiveld. 		
500015	Gasleiding vanuit de meterkast	p/stuk	€ 280,00
	Een gasleiding vanuit de meterkast naar de woonkamer <ul style="list-style-type: none"> Positie in woonkamer volgens tekening; Materiaal: kunststof leiding met aluminium inlage; Hoogte gasleiding in de woonkamer ca. 100 mm + vloer; De gasleiding wordt in de meterkast afgedopt; De leiding eindigt in de woonkamer in een aansluiting met ½" binnendraad en een blindstop: (géén gaskraan); Het (eventueel) leveren en aanbrengen van een gashaard na oplevering van de woning geschied geheel voor rekening en risico van de koper(s). 		
500017	Condensdroger aansluiting	p/stuk	€ 85,00
	Het aanbrengen van een aansluiting t.b.v. een condensdroger bestaande uit een extra afvoer in combinatie met de wasmachineafvoer. <ul style="list-style-type: none"> Meerprijs exclusief enkele wandcontactdoos op aparte groep; Plaats nabij de wasmachineaansluiting. 		

Werknummer	: 1134
Project	: 6 Woningen Waterdorp De Laak 2a Paal 12
Woningtype	: 1268
Aangemaakt dd	: 25-10-2017

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)
 p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
zc	<u>Centrale verwarming</u>		
600005	Vloerverwarming op zolder (15 graden celcius) (2)	vast	€ 2.690,00
	Het toepassen van vloerverwarming op zolder. <ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur van 15 graden conform eisen Bouwbesluit 2015 voor een onbenoemde ruimte. • De vloerwarmingsleidingen worden aangesloten op een aparte groep van de verdeler. 		
600014	Aanpassen tapwatercapaciteit CV-ketel van CW-4 naar CW-5	vast	€ 265,00
	Het wijzigen van het type CV-ketel, om de warm watertapcapaciteit te verhogen: <ul style="list-style-type: none"> • Merk: Intergas • van type: HRE 28/24 HR combiketel CW- waarde: 4 • naar type: HRE 36/30 HR combiketel CW- waarde: 5 		
600015	Aanpassen tapwatercapaciteit CV-ketel van CW-4 naar CW-6	vast	€ 1.135,00
	Het wijzigen van het type CV-ketel, om de warm watertapcapaciteit (extra) te verhogen: <ul style="list-style-type: none"> • Merk: Intergas • van type: HRE 28/24 HR combiketel CW- waarde: 4; • naar type Prestige A; CW -waarde: 6; • aanpassing is inclusief maatwerk leidingwerk t.b.v. deze ketel. 		
600020	Extra capaciteit vloerverwarming op zolder (2)	vast	€ 975,00
	Verhogen van de capaciteit van de vloerverwarming op zolder. <ul style="list-style-type: none"> • Optie alleen in combinatie met optie zc 600005; • De capaciteit wordt verhoogd van 15 graden naar 20 graden; • Conform de eisen van het Bouwbesluit 2015 blijft de zolder een onbenoemde ruimte. 		