

OPDRACHTBEVESTIGING



Project : 32 woningen De Laakse Tuinen 3A
Werknummer : 5018285P

Bouwnummer : 316
Woningtype : C3-316 WKO

Naam :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres :

Datum : 26-08-2020

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW		
2	Keuken		
B2-300	Keukenaansluitingen op de standaard posities aanbrengen De basis aansluitpunten worden op de standaard posities (volgens de nultekening keuken, onderdeel van de verkoopcontracttekeningen) geplaatst. De (vloer)verwarming in de keukenruimte wordt aangebracht op basis van de aangegeven keukenopstelling op de nultekening. NB. Het installatiewerk t.b.v. water en afvoer zal worden uitgevoerd als opbouw. NB. Er worden geen leidingen verplaatst of extra installatiepunten aangebracht.	1	€0,00

Project : **32 woningen De Laakse Tuinen 3A**
Werknummer : 5018285P

Bouwnummer : **316**
Woningtype : C3-316 WKO

Naam :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres :

Datum : **26-08-2020**

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW		
3	Badkamer en toiletruimte		
B3-300	<p>Toiletruimte begane grond zonder afwerking</p> <p>Toilet op de begane grond 'casco' opleveren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na oplevering zorg te dragen voor de aankoop en (waterdichte) montage van sanitair en tegelwerk. SWK wordt door ons geïnformeerd dat voor uw toiletruimte een gelimiteerde garantie van toepassing is.</p> <p>De koudwaterleiding wordt op de standaard plaats voorzien van een eenvoudige tapkraan en de rioleringsleidingen worden op hun standaard plaats afgedopt.</p> <p>De wanden van de toiletruimte zijn geschikt om te betegelen en er wordt geen spuitwerk op de wanden aangebracht. Het plafond wordt voorzien van de afwerking conform de Technische Omschrijving.</p> <p>Voor de mechanische ventilatie wordt op de standaard plaats een ventilatieopening met ventiel aangebracht. De vloer wordt met afwerkvloer opgeleverd.</p> <p>Wanneer u na oplevering ingrijpende wijzigingen aanbrengt op de basisinstallatie, is het mogelijk dat het waterleidingbedrijf u verzoekt om na oplevering de volledige installatietekening van uw woning in te dienen, met gereedmelding van uw installateur. Dit is de zogenoemde herkeuring van de woninginstallatie. Uw installateur kan u verder informeren of een herkeuring wel of niet noodzakelijk is.</p>	1	-€675,00
B3-320	<p>Badkamer 1e verdieping zonder afwerking</p> <p>Badkamer op de eerste verdieping 'casco' opleveren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na oplevering zorg te dragen voor de aankoop en (waterdichte) montage van sanitair en tegelwerk. SWK wordt door ons geïnformeerd dat voor uw badkamer een gelimiteerde garantie van toepassing is.</p> <p>De koud- en warmwaterleidingen worden op de standaard plaats voorzien van een eenvoudige tapkraan en de rioleringsleidingen worden op hun standaard plaats afgedopt. De plafond- en wandlichtpunten met schakelaars</p>	1	-€1.850,00

Project : **32 woningen De Laakse Tuinen 3A**
Werknummer : 5018285P

Bouwnummer : **316**
Woningtype : C3-316 WKO

Naam :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres :

Datum : **26-08-2020**

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs (incl. BTW)
	stopcontact worden op de standaard plaats aangebracht.		
	De wanden van de badkamer zijn geschikt om te betegelen en er wordt geen spuitwerk op de wanden aangebracht. Het plafond wordt voorzien van de afwerking conform de Technische Omschrijving.		
	Voor de mechanische ventilatie wordt op de standaard plaats een ventilatie-opening met ventiel aangebracht.		
	De vloerverwarming wordt op een net aangebracht en de elektrische radiator wordt op de wand bevestigd en aangesloten. De vloer wordt zonder dekvloer opgeleverd.		
	Wanneer u na oplevering ingrijpende wijzigingen aanbrengt op de basisinstallatie, is het mogelijk dat het waterleidingbedrijf u verzoekt om na oplevering de volledige installatietekening van uw woning in te dienen, met gereedmelding van uw installateur. Dit is de zogenoemde herkeuring van de woninginstallatie. Uw installateur kan u verder informeren of een herkeuring wel of niet noodzakelijk is.		

C INSTALLATIES

2 Elektra

C2-170	Verplaatsen elektrapunt Verplaatsen van een elektrapunt (bv. wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, thermostaat, bediening mechanische ventilatie en/ of loze leiding) binnen dezelfde ruimte. Deze optie geldt niet voor lichtpunten in het plafond. Posities elektrapunten in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	1	€60,00
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------

Project : 32 woningen De Laakse Tuinen 3A
Werknummer : 5018285P

Bouwnummer : 316
Woningtype : C3-316 WKO

Naam :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres :

Datum : 26-08-2020

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs (incl. BTW)
C			
INSTALLATIES			
C2-280	<p>Enkele wandcontactdoos op aparte groep in de meterkast</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep in de meterkast (230V-16A) De hoogte van de wandcontactdoos volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. De enkele wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Op de installatiewand op zolder en op de knieschotten kan deze optie niet als inbouw worden uitgevoerd en daarom wordt het als opbouw uitgevoerd.</p> <p>Posities wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p> <p>NB Inclusief extra aardlekschakelaar en extra groepenkast indien noodzakelijk.</p> <p><i>Specificatie: Op de zolder naast de wsmachine aansluiting t.b.v. wasdroger</i></p>	1	€280,00

D			
AFBOUW			
1	Binnendeuren		
D1-100	<p>Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier</p> <p>Het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier.</p> <p><i>Specificatie: Conform deurofferte Theuma d.d. 10-07-2020</i></p>	1	€0,00

OPDRACHTBEVESTIGING



Project : 32 woningen De Laakse Tuinen 3A
Werknummer : 5018285P

Bouwnummer : 316
Woningtype : C3-316 WKO

Naam :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres :

Datum : 26-08-2020

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs (incl. BTW)
D	AFBOUW		
6	Tuin		
D6-906	Geen gebruik van zandpakket Koper maakt geen gebruik van zandpakket.	1	€0,00
	TOTAALBEDRAG		-€ 2.185,00