

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
1	Uitbreiding woning	
A1-110	Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond 5.4	€ 15.995,00 Vast
	<p>Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,2 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekening. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw, de verwarming wordt uitgebreid, de elektrapunten worden verplaatst en het plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p> <p>NB Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.</p>	
A1-160	Uitbouw 1,8m achtergevel begane grond 5.4	€ 19.495,00 Vast
	<p>Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,8 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekeningen. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw, de verwarming wordt uitgebreid, de elektrapunten naast de achterpui worden verplaatst en het plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p> <p>NB Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.</p>	

Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A1-210	Uitbouw 2,4m achtergevel begane grond 5.4	€ 22.995,00 Vast
	<p>Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 2,4 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekeningen. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De verwarming wordt uitgebreid, de elektrapunten naast de achterpui worden verplaatst en het plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p> <p>NB Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.</p>	
3	Gevelwijzigingen	
A3-000	Vierdelige schuifpui	€ 4.895,00 Vast
	<p>Het wijzigen van het kozijn-/ schuifpui in de achtergevel van de woning naar een viervoudige schuifpui.</p> <p>Leveren en aanbrengen viervoudige schuifpui. Het kozijn en de schuivende delen worden uitgevoerd in de kleur conform de kleur- en materiaalstaat. De beglazing in de kozijnen wordt uitgevoerd volgens technische omschrijving. Eventuele benodigde ventilatievoorzieningen worden in het glas geplaatst. De viervoudige schuifpui wordt voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk waarbij het cilinderslot gelijksluitend is met de andere toegangsdeuren. De kozijnmaat is afhankelijk van de berekening van daglichttoetreding. De hoogte van de pui is identiek aan de originele kozijn-/schuifpui in de achtergevel.</p>	
A3-002	Mantelbuis rond 110 in de fundatie	€ 75,00 Vast
	Positie in overleg met kopersbegeleiding.	
A3-310	Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten	€ 6.110,00 Per stuk
	In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard schuifpui een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren en zijlichten is gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.	

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A3-320	Wijzigen positie loopdeur openslaande deuren of schuifpui	€ 10,00 Vast
	Het actieve deel (loopdeur) van de openslaande deuren of schuifpui wordt omgewisseld met het passieve deel ('vaste' deur) van de openslaande deuren of schuifpui.	
A3-700	Melkglas in badkamerraam	€ 65,00 Vast
	Het plaatsen van ondoorzichtig, lichtdoorlatend melkglas in het raam van de badkamer, in plaats van het standaard blank glas, in hetzelfde gevelkozijn.	
4	Dakraam/Dakkapel/Platdakraam	
A4-008	Architectonische dakkapel zijgevel 1400mm	€ 11.650,00 Vast
	Het leveren en aanbrengen van een dakkapel onder architectonisch ontwerp. De dakkapel is uitwendig circa 1400mm breed. Kozijnuitvoering, alsmede soort en aantal draaiende delen zijn afhankelijk van de architectuurstijl van betreffende woning. Indien het glas wordt voorzien van roedes, worden deze uitgevoerd als de overige roedes in de woning. Aan de binnenzijde wordt een vensterbank aangebracht. Afwerking aan de binnenzijde van de dakkapel is conform afwerking van de zolderverdieping volgens de technische omschrijving. NB. Afhankelijk van de dakvorm, dakconstructie, technische installatie alsmede privacy-eisen,, brandvoorschriften en esthetische eisen, kan een dakkapel niet altijd worden toegepast.	
A4-009	Architectonische dakkapel zijgevel 2200mm	€ 13.275,00 Vast
	Het leveren en aanbrengen van een dakkapel onder architectonisch ontwerp. De dakkapel is uitwendig circa 2200mm breed. Kozijnuitvoering, alsmede soort en aantal draaiende delen zijn afhankelijk van de architectuurstijl van betreffende woning. Indien het glas wordt voorzien van roedes, worden deze uitgevoerd als de overige roedes in de woning. Aan de binnenzijde wordt een vensterbank aangebracht. Afwerking aan de binnenzijde van de dakkapel is conform afwerking van de zolderverdieping volgens de technische omschrijving. NB. Afhankelijk van de dakvorm, dakconstructie, technische installatie alsmede privacy-eisen,, brandvoorschriften en esthetische eisen, kan een dakkapel niet altijd worden toegepast.	

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
5	Energieopties	
A5-100	Toepassen van extra PV-panelen	€ 0,00
	Prijs en hoeveelheid in overleg met uw kopersadviseur	Nader overeen te komen
A5-301	Koeling luchtwater-warmtepomp	€ 1.055,00
	De warmtepomp wordt voorzien van een uitbreidingsprint De naregeling wordt aangepast naar koelen/verwarmen waardoor de ruimte circa 3 graden gekoeld kan worden. De koelfunctie moet handmatig worden geactiveerd op de thermostaat in de woonkamer. De koeling vraagt veel energie, een gehele zomer koelen verbruikt circa 1500kwh.	Vast
A5-302	300 liter boilervat luchtwater-warmtepomp	€ 3.550,00
	Het toepassen van een solo warmtepomp in de trapkast (zolder) en een extra boiler in de technische ruimte op zolder waardoor meer warmwater beschikbaar is. Vanaf de warmtepomp in de trapkast (of zolder) worden de cv-leidingen aangelegd naar de boiler op de zolder Het riool en de koud- en warmwaterleiding worden aangesloten op de boiler. De boilerregeling vindt plaats middels een sensorkabel tussen de warmtepomp en de boiler. Inclusief aanbrengen lepe hoek in de trap t.b.v. leidingdoorvoeren.	Vast
A5-303	Luchtwater-warmtepomp verplaatsen naar zolder	€ 1.150,00
	Opstelplaats binnenunit warmtepomp met buffervat naast de trap op zolder boven slaapkamer 3 in plaats van in de trapkast.	Vast

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A5-304	Bodemwarmtepomp in plaats van een luchtwater-warmtepomp	€ 11.860,00 Vast
	<p>De woning wordt voorzien van een warmtepompinstallatie voor de verwarming, standaard koeling en warmwater. De installatie bestaat uit vloerverwarming, een warmtepomp en een bodemwisselaar in de bodem in de tuin of onder de woning.</p> <p>De warmtepomp wordt in de trapkast geplaatst waardoor deze ruimte zeer beperkt gebruikt kan worden voor verdere opslag. Vanaf de bodemwisselaar in de bodem worden leidingen aangebracht naar de warmtepomp in de trapkast.</p> <p>De bodemwarmtepomp kan in de zomer passief koelen waardoor de ruimtetemperatuur ca. 3 graden wordt verlaagd. Doordat dit een efficiënte manier van koelen is, heeft een woning met een bodemwarmtepomp een gunstigere EPC waarde.</p> <p>Bij de bodemwarmtepomp wordt geen buitenunit geplaatst.</p>	
B	RUWBOUW	
1	Indelingen	
B1-005	Het aanbrengen van een kopse keukenwand	€ 250,00 Per stuk
	<p>Het aanbrengen van een kopse binnenmuur voor de keukenopstelling, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Het leveren en aanbrengen van een plafondhoge muur, 70 cm lang (lichte scheidingswand 100mm dik);- De muur wordt, conform technische omschrijving behangklaar opgeleverd;- De kopse kant van de muur wordt niet afgewerkt;- Een en ander conform tekening.	
B1-210	Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen	€ 195,00 Vast
	<p>De wand tussen slaapkamer 1 en 3 verval, zodat er een grote slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat. Ook het deurkozijn met deur van slaapkamer 3 verval en de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. De positie van de plafondlichtpunten wordt niet aangepast en de lichtschaakelaars worden naast het deurkozijn aangebracht. Een wandcontactdoos op de wand tussen de slaapkamers worden verplaatst binnen de vergrote slaapkamer. De andere wandcontactdoos verval.</p> <p>De verwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling.</p> <p>Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p>	

Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B1-230	<p>Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen en een inloopkast in slaapkamer 1</p> <p>De wand tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 3 komt te vervallen, zodat er een grote slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat. Ook het deurkozijn met deur van slaapkamer 1 vervalt en de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. De draairichting van de deur van slaapkamer 3 wordt aangepast en de lichtschakelaars worden naast het deurkozijn aangebracht. De wandcontactdozen op de wand tussen de slaapkamers worden verplaatst binnen de vergrote slaapkamer. Het plafondlichtpunt van slaapkamer 1 wordt op dezelfde lijn als die van slaapkamer 3 aangebracht.</p> <p>In de slaapkamer worden twee verdiepingshoge scheidingswanden geplaatst met daartussen een doorloop van ongeveer 1 meter breed. Zo ontstaat er tussen de grote slaapkamer en slaapkamer 2 een inloopkast. De kopse kanten van de scheidingswanden worden voorzien van stucprofielen en verder niet afgewerkt. In de inloopkast wordt een plafondlichtpunt en een lichtschakelaar aangebracht.</p> <p>De verwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling.</p> <p>Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p>	<p>€ 595,00 Vast</p>
B1-300	<p>Vergroten badkamer</p> <p>Het vergroten van de badkamer met ca. 250mm</p> <p>Het verplaatsen van de wand tussen badkamer en slaapkamer met circa 250 mm; Het verplaatsen van alle sanitair- en electra aansluitingen in de slaap- en badkamer welke in de wand aanwezig zijn; Het plafondlichtpunt wordt niet opnieuw gecentreerd; Aanpassen van de zoneverdeling van de vloerverwarming in slaap- en badkamer; De posities van de overige sanitaironderdelen blijft ongewijzigd; Inclusief extra tegelwerk conform technische omschrijving; Wanneer ander tegelwerk wordt gekozen in de projectshowroom, wordt het standaard tegelwerk verrekend.</p> <p>Bij bouwnummer 304 en 306 kan de badkamer maximaal 200mm vergroot worden i.v.m. positie van het raamkozijn in de slaapkamer.</p>	<p>€ 795,00 Vast</p>
B1-400	<p>Zolder - indeling individuele wens</p> <p>Het wijzigen van de zolderindeling in overleg met uw kopersadviseur</p>	<p>€ 0,00 Nader overeen te komen</p>

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B1-600	Slaapkamers 1 en 3 samenvoegen en realiseren bergruimte De wand tussen slaapkamer één en drie komt te vervallen en in het verlengde van het deurkozijn van slaapkamer drie wordt een wand geplaatst richting de zijgevel. Zo ontstaat er een grote slaapkamer aan de achterkant van de woning en een onbenoemde ruimte tussen slaapkamer één en twee. De draairichting van de deur van slaapkamer drie wordt gespiegeld en de lichtschakelaars worden naast het deurkozijn aangebracht. De twee wandcontactdozen op de wand tussen de slaapkamers worden verplaatst binnen de vergrote slaapkamer. Het plafondlichtpunt van slaapkamer één wordt op dezelfde lijn als die van slaapkamer drie aangebracht. In de onbenoemde ruimte wordt een plafondlichtpunt met lichtschakelaar naast het deurkozijn geplaatst en er komt een dubbele wandcontactdoos. De draairichting van de deur van de onbenoemde ruimte (voormalig slaapkamer één) wordt gespiegeld en de verwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling. Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.	€ 795,00 Vast
B1-620	Slaapkamer 3 wordt inloopkast Het deurkozijn tussen slaapkamer drie en de overloop komt te vervallen en de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. In de wand tussen slaapkamer drie en slaapkamer één wordt een verdiepingshoge doorloop van ongeveer 1 meter breed aangebracht bij de achtergevel. De kopse kant van de scheidingswand wordt verder niet afgewerkt. De twee wandcontactdozen op de vervallen wand tussen slaapkamer drie en één worden in de ruimte verplaatst en de lichtschakelaar van het lichtpunt in slaapkamer drie (nu inloopkast) wordt aan de kant van de slaapkamer aangebracht, op de scheidingswand bij de doorloop. De verwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling. Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.	€ 595,00 Vast
2	Keuken	
B2-000	Verplaatsen standaard keukenopstelling Verplaatsen standaard keukenopstelling naar elders in de woning. Exclusief M.V. punten.	€ 1.250,00 Nader overeen te komen

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B2-110	Luxe keuken volgens opdracht projectshowroom U heeft opdracht gegeven voor het plaatsen van een keukenopstelling die u heeft uitgezocht in onze keukenshowroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van de keukenshowroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering aangepast. NB. De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd. Het installatiewerk t.b.v. water en afvoer zal worden uitgevoerd als opbouw.	€ 0,00 Nader overeen te komen
B2-300	Keukenaansluitingen op de standaard posities aanbrengen De basis aansluitpunten worden op de standaard posities (volgens de nultekening keuken, onderdeel van de verkoopcontracttekeningen) geplaatst. De (vloer)verwarming in de keukenruimte wordt aangebracht op basis van de aangegeven keukenopstelling op de nultekening. NB. Het installatiewerk t.b.v. water en afvoer zal worden uitgevoerd als opbouw. NB. Er worden geen leidingen verplaatst of extra installatiepunten aangebracht.	€ 0,00 Vast
B2-900	Individuele aanpassingen volgens keukeninstallatietekening externe keukenleverancier De complete installatie van de keukenopstelling wordt voor oplevering door onze installateurs aangepast op basis van de aangeleverde keukeninstallatietekening. Deze tekening voldoet aan de opgegeven voorwaarden. Er wordt voor u een offerte gemaakt voor het aanpassen van de keukeninstallaties. Een voorbeeld van een door ons goedgekeurde 0-tekening is bijgevoegd in de kopersinformatie. Uw tekening dient minimaal gelijkwaardig te zijn en dezelfde informatie te bevatten. Bij deze optie worden coördinatiekosten à 250,- in rekening gebracht; Let op! De installatieaanpassingen dienen voor de sluitingsdatum bij ons in het bezit te zijn. NB. Het installatiewerk t.b.v water en riool zal worden uitgevoerd als opbouw.	€ 0,00 Nader overeen te komen

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
3	Badkamer en toiletruimte	
B3-000	Verlaagd plafond in de badkamer Maken van een verlaagd plafond in de badkamer t.b.v. inbouwspots. het verlaagd plafond wordt afgewerkt met wit spacksputwerk. Exclusief inbouwspots. Het plaatsen van inbouwspots in de badkamer is alleen mogelijk in combinatie met een verlaagd plafond.	€ 1.030,00 Vast
B3-110	Luxe sanitair toilet & badkamer Het leveren en monteren van het sanitair in het toilet en de badkamer volgens offerte van Plieger - Het standaard sanitair is verrekend met het gekozen sanitair in de showroomofferte; - De aangeboden offerte is inclusief installatie aanpassingen en montage; - Bouwkundige wijzigingen zijn niet in de offerte opgenomen. Deze worden opgenomen in de offerte voor het tegelwerk; - Wanneer Dura Vermeer voor de sluitingsdatum geen ondertekende offerte heeft ontvangen, wordt het standaard sanitair volgens technische omschrijving geleverd en aangebracht.	€ 0,00 Nader overeen te komen
B3-120	Luxe tegelwerk toilet & badkamer Het tegelwerk in het toilet en de badkamer wordt aangebracht volgens offerte van Teunissen & Becking. - Het standaard tegelwerk is verrekend in de offerte van Teunissen & Becking; - De aangeboden offerte is inclusief bouwkundige wijzigingen; - Wanneer Dura Vermeer voor de sluitingsdatum geen ondertekende offerte heeft ontvangen, wordt het standaard tegelwerk volgens technische omschrijving geleverd en aangebracht.	€ 0,00 Nader overeen te komen
B3-210	Standaard sanitair toilet & badkamer Het leveren en monteren van het standaard sanitair in het toilet en de badkamer volgens technische omschrijving	€ 0,00 Vast
B3-220	Standaard tegelwerk toilet & badkamer Het tegelwerk in het toilet en de badkamer wordt aangebracht volgens de technische omschrijving.	€ 0,00 Vast

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B3-300	Toiletruimte begane grond zonder afwerking	€ -675,00 Per stuk
	<p>Toilet op de begane grond 'casco' opleveren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na oplevering zorg te dragen voor de aankoop en (waterdichte) montage van sanitair en tegelwerk. SWK wordt door ons geïnformeerd dat voor uw toiletruimte een gelimiteerde garantie van toepassing is.</p> <p>De koudwaterleiding wordt op de standaard plaats voorzien van een eenvoudige tapkraan en de rioleringsleidingen worden op hun standaard plaats afgedopt.</p> <p>De wanden van de toiletruimte zijn geschikt om te betegelen en er wordt geen spuitwerk op de wanden aangebracht. Het plafond wordt voorzien van de afwerking conform de Technische Omschrijving.</p> <p>Voor de mechanische ventilatie wordt op de standaard plaats een ventilatie-opening met ventiel aangebracht. De vloer wordt met afwerkvloer opgeleverd.</p> <p>Wanneer u na oplevering ingrijpende wijzigingen aanbrengt op de basisinstallatie, is het mogelijk dat het waterleidingbedrijf u verzoekt om na oplevering de volledige installatietekening van uw woning in te dienen, met gereedmelding van uw installateur. Dit is de zogenoemde herkeuring van de woninginstallatie. Uw installateur kan u verder informeren of een herkeuring wel of niet noodzakelijk is.</p>	
C	INSTALLATIES	
1	Loodgieter	
C1-110	Vorstvrije buitenkraan bij voordeur (koudwater)	€ 485,00 Per stuk
	<p>Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan nabij de voordeur. Bij het sluiten van de kraan zal deze altijd nadruppelen, dit om te voorkomen dat de kraan en leiding bevroren omdat er water in achterblijft. U dient deze kraan dus niet zover dicht te draaien dat het druppelen stopt. Indien u dit wel doet, draait u de kraan door en is de kraan kapot</p>	
C1-170	Vorstvrije buitenkraan achtergevel (koudwater)	€ 540,00 Per stuk
	<p>Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op de achtergevel. Bij het sluiten van de kraan zal deze altijd nadruppelen, dit om te voorkomen dat de kraan en leiding bevroren omdat er water in achterblijft. U dient deze kraan dus niet zover dicht te draaien dat het druppelen stopt. Indien u dit wel doet, draait u de kraan door en is de kraan kapot</p>	

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C1-190	Vuilwaterafvoer onder buitenkraan	€ 465,00 Per stuk
	<p>Het aanbrengen van een afvoer met schrobput voorzien van een RVS deksel. De afvoer wordt, op maaiveldhoogte, ter plaatse van de buitenkraan aangebracht . De schrobput wordt aangesloten op het vuilwater riool.</p> <p>U stelt de schrobput na oplevering zelf op de juiste hoogte.</p>	
2	Elektra	
C2-001	Loze leiding van 16mm wijzigen naar 19mm	€ 50,00 Per stuk
C2-004	Loze leiding vanuit meterkast naar een loze doos in de wand	€ 140,00 Per stuk
	<p>Het aanbrengen van een extra loze leiding, zonder groepsuitbreiding in de meterkast, eindigend in een loze doos op de wand in een door u te bepalen ruimte. De loze leiding wordt op standaard hoogte volgens de Technische Omschrijving aangebracht tenzij het anders is aangegeven en wordt afgedekt met een blinde plaat.</p> <p>In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden.</p> <p>In de binnenspouwbladen aan de voor- en achtergevel, op de installatiewand op zolder en knieschotten, kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het als opbouw uitgevoerd.</p> <p>Positie loze leiding in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p>	
C2-008	Vervallen enkele wandcontactdoos	€ 65,00 Per stuk
C2-009	PVC pijpje rond 50mm opnemen in de wand	€ 170,00 Per stuk
	<p>- PVC pijpje rond 50mm opnemen in de wand. Beginhoogte: 300+vl. Eindhoogte: 1000 +vl. - Dit pijpje dient voor het later weg te werken van bekabeling voor geluidsinstallatie.</p>	

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-170	Verplaatsen elektrapunt Verplaatsen van een elektrapunt (bv. wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, thermostaat, bediening mechanische ventilatie en/ of loze leiding) binnen dezelfde ruimte. Deze optie geldt niet voor lichtpunten in het plafond. Posities elektrapunten in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	€ 60,00 Per stuk
C2-180	Verplaatsen plafondlichtpunt Het verplaatsen van een plafondlichtpunt. NB Het is niet mogelijk het plafondlichtpunt tegen de dakconstructie te monteren. LET OP: de opgegeven maatvoering is altijd indicatief en kan in praktijk afwijken in verband met technische beperkingen van de vloerdelen.	€ 80,00 Per stuk
C2-200	Enkel wandcontactdoos wijzigen naar een dubbel wandcontactdoos Een bestaand enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos. Betreffende wandcontactdoos op tekening aangeven.	€ 50,00 Per stuk
C2-210	Wandcontactdozen horizontaal uitvoeren in plaats van vertikaal in de gehele woning De ovale inbouwdozen bij de dubbele wandcontactdozen in de gehele woningen vervangen voor een duodoos. De duodozen worden horizontaal geplaatst in plaats van verticaal. Type schakelmateriaal blijft ongewijzigd, tenzij een keuze wordt gemaakt voor optioneel luxe schakelmateriaal. Waar wandcontactdozen standaard als opbouw worden geplaatst, worden deze niet horizontaal geplaatst.	€ 560,00 Vast

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-220	Wandcontactdozen horizontaal per stuk De ovale inbouwdoos van een dubbele wandcontactdozen vervangen voor een duodoos. De duodoos wordt horizontaal geplaatst in plaats van verticaal. Type schakelmateriaal blijft ongewijzigd, tenzij een keuze wordt gemaakt voor optioneel luxe schakelmateriaal. Waar wandcontactdozen standaard als opbouw worden geplaatst, worden deze niet horizontaal geplaatst.	€ 50,00 Per stuk
C2-240	Enkel wandcontactdoos Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde. De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte, conform technische omschrijving geplaatst. Op de installatiewand op zolder en knieschotten, kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het als opbouw uitgevoerd. Posities wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	€ 160,00 Per stuk
C2-250	Dubbel wandcontactdoos Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde, zonder groepsuitbreiding in de meterkast, in een door u te bepalen ruimte. De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte, conform technische omschrijving geplaatst. Op de installatiewand op zolder en knieschotten, kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het als opbouw uitgevoerd. Posities wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	€ 170,00 Per stuk
C2-260	Enkele vloercontactdoos Aanbrengen extra enkel vloercontactdoos in de woning op willekeurige plaats. Aangesloten achter bestaande groep in de meterkast. Positie(s) in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	€ 365,00 Per stuk

Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-280	<p>Enkel wandcontactdoos op aparte groep in de meterkast</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep in de meterkast (230V-16A) De hoogte van de wandcontactdoos volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. De enkele wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Op de installatiwand op zolder en op de knieschotten kan deze optie niet als inbouw worden uitgevoerd en daarom wordt het als opbouw uitgevoerd.</p> <p>Posities wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p> <p>NB Inclusief extra aardlekschakelaar en extra groepenkast indien noodzakelijk.</p>	<p>€ 385,00 Per stuk</p>
C2-300	<p>Bestaande wandcontactdoos schakelbaar maken</p> <p>Een bestaand stopcontact uitvoeren als schakelbare wandcontactdoos inclusief het leveren en aanbrengen van een schakelaar. Bij verticale dubbele wandcontactdozen (compactdozen) wordt het volledige dubbele stopcontact schakelbaar. Bij horizontale dubbele stopcontacten (duo-dozen) wordt de linkerhelft van het dubbele stopcontact schakelbaar. De hoogte van de schakelaar volgens de technische omschrijving tenzij het anders is aangegeven.</p> <p>Posities wandcontactdoos en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p>	<p>€ 190,00 Per stuk</p>
C2-450	<p>Dubbele (spatwaterdichte) wandcontactdoos op aparte schakelaar aan de achtergevel</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep aan de achtergevel, op ca. 500 mm +maaiveld, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk, voorzien van randaarde en een spatwaterdicht deksel. De wandcontactdoos is aangesloten op een schakelaar in de woning. Positie wandcontactdoos en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p>	<p>€ 220,00 Per stuk</p>

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-470	Dubbele (spatwaterdichte) wandcontactdoos op aparte schakelaar nabij voordeur	€ 210,00 Per stuk
	<p>Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep nabij de voordeur, op ca. 500 mm +maaiveld, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk, voorzien van randaarde en een spatwaterdicht deksel.</p> <p>De wandcontactdoos is aangesloten op een schakelaar in de woning.</p> <p>Positie wandcontactdoos en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p>	
C2-500	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar	€ 90,00 Per stuk
	<p>Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (inbouw) op een bestaande schakelaar (exclusief armatuur, lamp).</p> <p>De hoogte van het wandlichtpunt volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. Bij houten wanden, knieschotten en traphek op zolder of in de meterkast, technische ruimte of bergingen wordt het wandlichtpunt opbouw uitgevoerd.</p> <p>Positie wandlichtpunt en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p>	
C2-510	Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar	€ 220,00 Per stuk
	<p>Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (inbouw) op een aparte schakelaar (exclusief armatuur, lamp).</p> <p>De hoogte van het wandlichtpunt volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. Bij houten wanden, knieschotten en traphek op zolder of in de meterkast, technische ruimte of bergingen wordt het wandlichtpunt opbouw uitgevoerd.</p> <p>Positie wandlichtpunt en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p>	

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-520	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	€ 120,00 Per stuk
	<p>Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt (inbouw) op een bestaande schakelaar. De hoogte van de schakelaar volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven.</p> <p>Positie plafondlichtpunt en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening.</p> <p>NB Het is niet mogelijk het plafondlichtpunt tegen de dakconstructie te monteren. LET OP: de opgegeven maatvoering is altijd indicatief en kan in praktijk afwijken in verband met technische beperkingen van de vloerdelen.</p>	
C2-530	Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar	€ 240,00 Per stuk
	<p>Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt (inbouw) op een aparte schakelaar. De hoogte van de schakelaar volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven.</p> <p>NB Het is niet mogelijk het plafondlichtpunt tegen de dakconstructie te monteren. LET OP: de opgegeven maatvoering is altijd indicatief en kan in praktijk afwijken in verband met technische beperkingen van de vloerdelen.</p>	
C2-540	Bewegingsmelder in toiletruimte begane grond	€ 220,00 Per stuk
	<p>De standaard lichtschakelaar in de toiletruimte op de begane grond wordt vervangen door een bewegingssensor met tijdschakelaar.</p>	
C2-560	Bewegingsmelder in badkamer eerste verdieping	€ 220,00 Per stuk
	<p>De standaard lichtschakelaar in de badkamer op de eerste verdieping wordt vervangen door een bewegingssensor met tijdschakelaar.</p>	
C2-600	Schakelaar wijzigen naar wisselschakelaar	€ 170,00 Per stuk
	<p>De schakelaar voor een lichtpunt wijzigen van een enkelpolige schakelaar naar wisselschakelaar. Er wordt een extra wisselschakelaar geplaatst op de hoogte volgens de Technische Omschrijving. Hierdoor is het lichtpunt door twee schakelaars te bedienen.</p> <p>Positie plafondlichtpunt en schakelaars in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening.</p>	

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-610	Universeel-dimmer Het leveren en aanbrengen van een universeel-dimmer in plaats van een bestaande schakelaar. Dit lichtpunt is met deze optie alleen te gebruiken als er LED verlichting op het aansluitpunt wordt aangesloten.	€ 185,00 Per stuk
C2-640	Aanbrengen inbouwspots (LED) op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een LED inbouwspot(s) RVS geschuurd en inclusief LED lamp, in het plafond op aparte schakelaar. Optioneel is de schakelaar te wijzigen naar een dimmer. LET OP: de opgegeven maatvoering is altijd indicatief en kan in praktijk afwijken in verband met technische beperkingen en/of aanwezige leidingen van c.q. in de vloerdelen. Inbouwspots in de badkamer zijn alleen mogelijk in combinatie met een verlaagd plafond.	€ 190,00 Per stuk
C2-710	Bestaande loze leiding afmonteren t.b.v. data (UTP cat5e). Bestaande loze leiding bedraden met een UTP cat 5e kabel en afmonteren met een RJ45-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd.	€ 180,00 Per stuk
C2-725	Extra Data-aansluiting (UTP cat5e) Het leveren en aanbrengen van een extra aansluiting, vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats in de woning, bedraad met een UTP cat 5e kabel en afgemonteerd met een RJ45-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd. De hoogte van de aansluiting volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. Op de installatiewand op zolder en knieschotten, kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het als opbouw uitgevoerd.	€ 295,00 Per stuk

Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-740	<p>Loze leiding met inbouwdoos in de muur eindigend in de meterkast</p> <p>Het aanbrengen van een extra loze leiding vanuit de meterkast eindigend in een inbouwdoos in de wand in een door u te bepalen ruimte. De loze leiding wordt afgedekt met een blinde plaat. In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden. Op de installatiewand op zolder en knieschotten kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het als opbouw uitgevoerd.</p>	<p>€ 140,00 Per stuk</p>
C2-741	<p>Loze leiding zonder inbouwdoos in een wand</p> <p>Het aanbrengen van een extra loze leiding, in de meterkast, eindigend op de wand in een door u te bepalen ruimte. De loze leiding wordt op standaard hoogte volgens de Technische Omschrijving aangebracht tenzij het anders is aangegeven en wordt afgedekt met een blinde plaat. In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden. In de binnenspouwbladen aan de voor- en achtergevel, op de installatiewand op zolder en knieschotten, kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het als opbouw uitgevoerd.</p> <p>Positie loze leiding in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p>	<p>€ 140,00 Per stuk</p>
C2-745	<p>Loze leiding met inbouwdoos in het plafond</p> <p>Het aanbrengen van een extra loze leiding, zonder groepsuitbreiding in de meterkast, eindigend in een inbouwdoos in het plafond in een door u te bepalen ruimte. De loze leiding wordt afgedekt met een blinde plaat. In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden. In de binnenspouwbladen aan de voor- en achtergevel, op de installatiewand op zolder en knieschotten, kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het als opbouw uitgevoerd.</p> <p>Positie loze leiding in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p>	<p>€ 140,00 Per stuk</p>

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-760	Loze leiding zonder einddoos in de muur vanuit punt A naar punt B Het aanbrengen van een extra loze buisleiding tussen twee punten in de wand in een door u te bepalen ruimte. Deze leiding kan worden gebruikte voor bijvoorbeeld speaker- en of netwerkkabels. De loze leiding wordt op standaard hoogte volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden.	€ 140,00 Per stuk
C2-770	Loze leiding t.b.v. bediening zonwering Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanaf de centraaldoos (lichtpunt in de ruimte) waar vanuit een loze leiding eindigt bovenzijde buitenkozijn. Naast het kozijn wordt een loze doos aangebracht t.b.v. later te plaatsen schakelaar. Bij deze optie is de netspanning voorzien in de centraaldoos. In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden. NB Er wordt bij deze optie geen schakelaar aangebracht en aangesloten.	€ 200,00 Per stuk
C2-800	Extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (inbouw) op een bestaande schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het buitenlichtpunt volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. Positie buitenlichtpunt in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	€ 165,00 Per stuk
C2-810	Extra buitenlichtpunt op een aparte schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (inbouw) op een aparte schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het buitenlichtpunt volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. Positie buitenlichtpunt en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	€ 240,00 Per stuk

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-815	Verplaatsen buitenlichtpunt Verplaatsen van de bestaande buitenlichtpunt naar een andere positie op de buitengevel. Positie in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	€ 65,00 Per stuk
C2-840	Voorziening tuinverlichting op aparte groep De voorziening bestaat uit 20 m ¹ grondkabel (3-aderig) op een rol aangebracht in de tuin, een kabeldoos aan de achtergevel op een hoogte van ca. 350mm boven het maaiveld en een schakelaar. De grondkabel is aangesloten op een aparte groep in de meterkast. De kabeldoos is voorzien van een afgedopte bedrading, welke geschakeld wordt door een schakelaar in de woonkamer. De hoogte van de schakelaar volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven.	€ 615,00 Per stuk
C2-860	Wifi versterkers Pakket met wifi versterkers bestaande uit; Een bedrade UTP (internet) aansluiting naar de hal, overloop en de zolder. Hierop wordt een Ubiquiti UniFi AC Pro wifi versterker, of gelijkwaardig geplaatst. In de meterkast wordt een enkele wandcontactdoos geplaatst waarop een Ubiquiti Gigabit PoE injector (of gelijkwaardig) wordt geplaatst. Inclusief montage en inregelen.	€ 1.800,00 Vast
C2-870	Busch & Jaeger Future Lineair Studio wit schakelmateriaal Het schakelmateriaal in de hele woning uitvoeren in Future Lineair studio wit. NB. Alleen mogelijk in combinatie met het horizontaal plaatsen van de wandcontactdozen in het hele woning	€ 420,00 Vast
C2-871	Busch & Jaeger Future Lineair MAT wit schakelmateriaal Het schakelmateriaal in de hele woning uitvoeren in Future Lineair MAT wit. NB. Alleen mogelijk in combinatie met het horizontaal plaatsen van de wandcontactdozen in de hele woning	€ 945,00 Vast

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-872	Busch & Jaeger Future Lineair MAT ZWART schakelmateriaal Het schakelmateriaal in de hele woning uitvoeren in Future Lineair MAT ZWART. NB. Alleen mogelijk in combinatie met het horizontaal plaatsen van de wandcontactdozen in het hele woning	€ 945,00 Vast
C2-873	Extra rookmelder Aanbrengen extra rookmelder op bestaande netwerk binnen de woning. Positie in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	€ 210,00 Per stuk
3	Verwarming	
C3-390	Vloerverwarming op zolder De zolder voorzien van vloerverwarming. De verdeler voor de vloerverwarming op zolder, wordt op zolder geplaatst. De te behalen ruimtetemperatuur is 20 graden. Legafstand van de vloerverwarming hart-op-hart is 150mm. Inclusief master-slave thermostaat naregeling op zolder. De master-master regeling is optioneel.	€ 2.780,00 Vast
C3-391	Extra draadloze ruimtethermostaat Alleen in combinatie met een master- master regeling	€ 400,00 Per stuk
C3-392	Master- master regeling op de vloerverwarming De vloerverwarming uitvoeren met een "Master - Master" regeling: Wat behelst de optie? Bij de verdelers van de vloerverwarming wordt een computergestuurd systeem aangebracht; Per ruimte (3 verblijfsruimten en 1 badkamer) wordt een draadloze thermostaat geleverd en aangebracht; De temperatuur op de begane grond wordt geregeld via de kamerthermostaat in de woonkamer; De opwarmtijd blijft circa 1 graad per uur; Vloerverwarming dient over het algemeen op een constante temperatuur ingesteld te worden en nachtverlaging is niet nodig; Prijs is inclusief het leveren en aanbrengen van een extra stopcontact voor de installatie en extra buffervat met circulatiepomp voor de warmtepomp Hoe wordt de temperatuur in de woning standaard geregeld? De vloerverwarmingsinstallatie in de woning wordt standaard geregeld via een zg.	€ 3.295,00 Vast

Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
	<p>"Master - Slave" regeling. Dat houdt in dat de temperatuur in de gehele woning wordt gestuurd door de kamerthermostaat in de woonkamer/woonkeuken. Bij gelijktijdig verwarmen van alle ruimten (Dat is als alle groepen van de vloerverwarming staan "open") zullen de volgens het garantie-instituut SWK gestelde temperaturen worden gehaald. Indien een "extra warmtebron" (bv. een haard, zon-instraling o.i.d.) invloed heeft op de temperatuur in de woonkamer/woonkeuken, kunnen de overige ruimten achterblijven in temperatuur en zal de voor die ruimten gewenste temperatuur niet worden gehaald. Ook als een vloerverwarmingsgroep op de verdeler (tijdelijk) wordt dicht gedraaid, zal deze bij opnieuw opendraaien, niet de gewenste temperatuur voor die ruimte bereiken, omdat de kamerthermostaat géén warmte vraagt. Dit kan worden ondervangen door het toepassen van de zogenaamde "Master - Master" regeling. Hoe werkt de "Master - Master" regeling?</p> <p>In alle de verblijfsruimten en de badkamer wordt een draadloze ruimtethermostaat geplaatst;</p> <p>Als de thermostaat in de woonkamer/woonkeuken vraagt om warmte (bv. 22°C) zal deze de warmtebron aanzetten om de woonkamer/woonkeuken te verwarmen;</p> <p>Is (bv.) in een werk- of slaapkamer warmte gewenst, wordt de ruimtethermostaat naar 22°C gedraaid;</p> <p>Door het omhoog draaien van de ruimtethermostaat naar 22°C zal de warmtetoevoer naar deze kamer (middels het openen van een motorgestuurde afsluiter op de verdeler) op gang komen;</p> <p>Omdat de warmtebron al is aangezet door de thermostaat in de woonkamer/woonkeuken zal de werk- of slaapkamer nu ook worden verwarmd;</p> <p>Als de thermostaat in de woonkamer/woonkeuken registreert dat de werk- of slaapkamer de ingestelde temperatuur (22°C) heeft bereikt, zal de aanvoer van warmte naar deze ruimte (middels één of meer motorgestuurde afsluiters op de verdeler) stoppen;</p> <p>Als de thermostaat in de werk- of slaapkamer nog steeds vragend staat (de ingestelde ruimtetemperatuur (22°C) is nog niet bereikt), zal de warmtebron in bedrijf blijven, ondanks dat de thermostaat in de woonkamer/woonkeuken uit staat;</p> <p>Pas als in de werk- of slaapkamer de ingestelde temperatuur is bereikt en ook de kamerthermostaat niet om warmte vraagt zal de warmtebron uitschakelen.</p> <p>Nb.</p> <p>Als er een extra verblijfsruimte wordt gekozen, dient er een extra "draadloze ruimte thermostaat", volgens optie ic600013 te worden gekozen.</p>	
C3-393	<p>Verplaatsen verdeler vloerverwarming naar de zolder</p> <p>Verdeler van de vloerverwarming verplaatsen van de eerste verdieping naar de zolder</p> <p>De verdeler wordt nabij de leidingschacht geplaatst of een lepe hoek in de trap aangebracht.</p>	<p>€ 890,00 Vast</p>

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C3-650	Het plaatsen van een elektrische radiator - De elektrische radiator is uitgerust met dag-/weekprogramma, elektronische temperatuurregeling en open window sensor en voldoet hiermee aan de Ecodesign ERP 2018; - Inclusief wandcontactdoos; - Positie volgens koperskeuzetekening.	€ 950,00 Per stuk
4	Ventilatie	
C4-200	Extra draadloze MV bediening. Het leveren van een draadloze handzender voor bijvoorbeeld in de badkamer op de 1e verdieping om de mechanische ventilatie te bedienen vanuit de badkamer. (Deze handzender wordt los geleverd en kunt u na de oplevering opplakken in de badkamer). De hoofdbediening blijft op de begane grond gehandhaafd.	€ 150,00 Per stuk
D	AFBOUW	
1	Binnendeuren	
D1-100	Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier Luxe binnendeuren, binnendeurkozijnen en deurkrukken conform Theuma. Het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier.	€ 0,00 Nader overeen te komen
D1-310	Wijzigen draairichting binnendeur (exclusief elektra) Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van het aanwezige elektra	€ 75,00 Per stuk

KEUZELIJST



Project : 34 woningen De Laakse Tuinen 3B

Werknummer : 5018286P

Woningtype : D5-360-LWWP Bnr 360

Datum : 01-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
D	AFBOUW	
3	Trappen	
D3-210	Trap van 1e naar 2e verdieping dicht uitvoeren In plaats van de standaard open trap wordt er een dichte trap van vurenhout geplaatst. De trap wordt in de fabriek voorzien van een grondverf en tijdens de bouw worden de trapspil en de trapboom voorzien van een laklaag. De bovenkant van de treden en de stootborden van de trap worden afgewerkt met grondverf. De onderkant van de trap krijgt een laag grondverf, maar wordt verder niet afgewerkt.	€ 345,00 Per stuk
6	Tuin	
D6-000	Zandpakket 4 strekkende meter in de achtertuin Afgraven en afvoeren van gebiedseigen grond. 4 meter vanuit de achtergevel, woningbreed wordt een 20cm dik geel zandpakket geleverd en aanbracht. Dit zandpakket is geschikt voor het bestraten van een terras. Let op! Prijs per m2!	€ 31,00 Vast
D6-001	Zandpakket gehele achtertuin Afgraven en afvoeren van gebiedseigen grond. Er wordt in de gehele achtertuin een 20cm dik geel zandpakket geleverd en aanbracht. Dit zandpakket is geschikt voor het bestraten van de tuin. Let op! Prijs per m2!	€ 31,00 Per stuk
D6-002	Geen zandpakket Maakt geen gebruik van aangeboden zandpakket.	€ 0,00 Per stuk