

Totaaloverzicht met eindprijs

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Pagina 1 van 4

Werknummer	: 1630		
Project	: Blok 1		
Woningtype	: 116		
Bouwnummer	: 116		
Naam	:		
Adres	:		
Woonplaats	:		
Telefoon	:	Mobiel	:
Aangemaakt dd	: 29-05-2020	E-mailadres	:

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Aantal	Totaalbedrag
aa	<u>Bouwkundige opties</u>		
700097	Uitbouw 1200 mm (beukmaat 6000 mm)	1	€ 16.995,00

Het uitbouwen van de achtergevel van het huis ter plaatse van de begane grond met 1200 mm:

- Kozijnindeling van de achtergevel blijft gelijk, alleen wordt het formaat van het aanwezige kozijn aangepast naar de geldende regelgeving ten aanzien van daglichttoetreding;
- De fundering (inclusief palen, indien noodzakelijk) wordt aangepast;
- Materialen en afwerking van de uitbouw zijn overeenkomstig aan het standaard huis;
- Betonnen dakvloer met isolatie en dakbedekking;
- Regenpijpen (hemelwaterafvoer) ter plaatse van de achtergevel worden aangepast. Op tekening zijn deze indicatief ingetekend;
- Het aanwezige plafondlichtpunt ter plaatse van de woonkamer wordt opnieuw uitgelijnd;
- Er worden 2 dubbele stopcontacten en 1 loze leiding mee verplaatst met de uitbouw;
- De bodembron van de warmtepomp wordt aangepast zodat meer capaciteit ontstaat;
- E.e.a. conform optietekening.

Totaaloverzicht met eindprijs

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Pagina 2 van 4

Werknummer : 1630
Project : Blok 1
Woningtype : 116
Bouwnummer : 116
Naam :
Adres :
Woonplaats :
Telefoon :
Aangemaakt dd : 29-05-2020

Mobiel :
E-mailadres :

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)
p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Aantal	Totaalbedrag
------------	--------------	--------	--------------

aa **Bouwkundige opties**

700430 Toilet casco opleveren 1 € -675,00

Afwerkstaat toilet bij de keuze voor het casco opleveren van deze ruimte.

- Er wordt geen sanitair en tegelwerk geleverd en aangebracht;
- Spuitpleisterwerk plafond wordt wel aangebracht op het plafond;
- Spuitpleisterwerk boven het tegelwerk op de wanden wordt niet aangebracht;
- Afvoer toilet afgedopt boven de ruwe vloer, op standaard plek;
- Afvoer fontein afgedopt boven de ruwe vloer, op standaard plek;
- Waterleidingen fontein en toilet afgedopt op standaard plek uit de muur;
- Er wordt wel een cementdekvloer aangebracht;
- Het lichtpunt en de schakelaar komen op de standaard plek;
- Mechanische afzuiging wordt op de standaard plek aangebracht;
- Kunststenen onderdorpel vervalt;
- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard plekken worden gehonoreerd;

Op deze optie is de 'gelimiteerde garantieverklaring' van het SWK van toepassing.

700440 Badkamer casco opleveren 1 € -1.850,00

Afwerkstaat badkamer bij keuze voor het casco laten opleveren van deze ruimte.

- Er wordt geen sanitair en tegelwerk geleverd en aangebracht;
- Spuitpleisterwerk plafond wordt wel aangebracht op het plafond;
- Spuitpleisterwerk boven het tegelwerk op de wanden wordt niet aangebracht;
- Waterleidingen wastafel, toilet en douche afgedopt op standaard plek uit de muur;
- Afvoer wastafel, douche en toilet afgedopt op standaard plek boven de vloer of uit de schacht;
- De cementdekvloer wordt niet aangebracht;
- Gehele elektra-installatie wordt aangebracht op de standaard plek;
- Mechanische afzuiging wordt op de standaard plek aangebracht;
- Kunststenen dorpel vervalt;
- De elektrische radiator wordt op standaard plek aangebracht;
- De vloerverwarming wordt op de vloerbewapening aangebracht, Omdat de dekvloer niet wordt aangebracht is de vloerverwarming straks zichtbaar.
- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard plekken worden gehonoreerd;

Op deze optie is de 'gelimiteerde garantieverklaring' van het SWK van toepassing.

Totaaloverzicht met eindprijs

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Pagina 3 van 4

Werknummer : 1630
Project : Blok 1
Woningtype : 116
Bouwnummer : 116
Naam :
Adres :
Woonplaats :
Telefoon : Mobiel :
Aangemaakt dd : 29-05-2020 E-mailadres :

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)
p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Aantal	Totaalbedrag
aa	<u>Bouwkundige opties</u>		
800005	Maakt geen gebruik van zandpakket	1	€ 0,00
ac	<u>Keuken</u>		
200001	Installatiewerk keuken volgens verkooptekening	1	€ 0,00
	Het installatiewerk t.b.v. de keuken wordt uitgevoerd volgens de verkooptekening;		
	<ul style="list-style-type: none">Het installatiewerk t.b.v. water en afvoer zal worden uitgevoerd als opbouw;Er worden geen leidingen verplaatst of extra installatiepunten aangebracht;U past zelf na oplevering, het installatiewerk t.b.v. uw keuken aan.		
200005	Woning beschikt niet over een standaard keuken.	1	€ 0,00
	<ul style="list-style-type: none">Er vindt geen verrekening plaats voor een standaard keuken.		
af	<u>Binnendeuren</u>		
700390	Standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en deurkrukken	1	€ 0,00
	<ul style="list-style-type: none">Het huis wordt uitgevoerd met de standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en deurkrukken, conform technische omschrijving.		
ie	<u>Elektra</u>		
400008	Enkel stopcontact afgemonteerd aparte groep in de meterkast	1	€ 370,00
	Een enkel stopcontact aangesloten op een aparte groep in de meterkast (230V-16A), voor bijvoorbeeld droger.		
	<ul style="list-style-type: none">De hoogte van het stopcontact volgens de technische omschrijving in betreffende ruimte, tenzij het anders is aangegeven;In de meterkast wordt een extra groep aangebracht onder een aardlekschakelaar;Inclusief extra aardlekschakelaar en extra groepenkast indien noodzakelijk;		

Op zolder ten behoeve van de droger

Totaaloverzicht met eindprijs

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Pagina 4 van 4

Werknummer : 1630
Project : Blok 1
Woningtype : 116
Bouwnummer : 116
Naam :
Adres :
Woonplaats :
Telefoon :
Aangemaakt dd : 29-05-2020

Mobiel :
E-mailadres :

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)
p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Aantal	Totaalbedrag
------------	--------------	--------	--------------

il **Loodgieterswerkzaamheden**

500001	Vorstvrije buitenkraan (koud water) achtergevel	1	€ 475,00
---------------	--	----------	-----------------

Een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel van de woning.

- De buitenkraan heeft een koudwatertoevoer welke, bij het dichtdraaien van de kraan, aan de binnenkant van de spouwmuur wordt afgesloten, zodat wordt voorkomen dat het aftappunt en leiding bevroren;
- Deze optie is alleen mogelijk bij geïsoleerde spouwmuren;
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd;
- Hoogte buitenkraan ca. 500 mm + vloer;
- Er bevindt zich geen afsluit-/ aftappunt in de meterkast.

Totaal bouwnummer 116 inclusief 21% BTW

€ 15.315,00