

# Totaaloverzicht met eindprijs

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Pagina 1 van 3

Werknummer	: 1630		
Project	: Blok 1		
Woningtype	: 106		
Bouwnummer	: 106		
Naam	:		
Adres	:		
Woonplaats	:		
Telefoon	:	Mobiel	:
Aangemaakt dd	: 29-05-2020	E-mailadres	:

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum ( Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW )

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Aantal	Totaalbedrag
------------	--------------	--------	--------------

**aa** Bouwkundige opties

**700430 Toilet casco opleveren** 1 € -675,00

Afwerkstaat toilet bij de keuze voor het casco opleveren van deze ruimte.

- Er wordt geen sanitair en tegelwerk geleverd en aangebracht;
- Spuitpleisterwerk plafond wordt wel aangebracht op het plafond;
- Spuitpleisterwerk boven het tegelwerk op de wanden wordt niet aangebracht;
- Afvoer toilet afgedopt boven de ruwe vloer, op standaard plek;
- Afvoer fontein afgedopt boven de ruwe vloer, op standaard plek;
- Waterleidingen fontein en toilet afgedopt op standaard plek uit de muur;
- Er wordt wel een cementdekvloer aangebracht;
- Het lichtpunt en de schakelaar komen op de standaard plek;
- Mechanische afzuiging wordt op de standaard plek aangebracht;
- Kunststenen onderdorpel vervalt;
- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard plekken worden gehonoreerd;

Op deze optie is de 'gelimiteerde garantieverklaring' van het SWK van toepassing.

# Totaaloverzicht met eindprijs

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Pagina 2 van 3

Werknummer : 1630  
Project : Blok 1  
Woningtype : 106  
Bouwnummer : 106  
Naam :  
Adres :  
Woonplaats :  
Telefoon :  
Aangemaakt dd : 29-05-2020

Mobiel :  
E-mailadres :

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum ( Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW )  
p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Aantal	Totaalbedrag
------------	--------------	--------	--------------

## aa Bouwkundige opties

**700440 Badkamer casco opleveren** 1 € -1.850,00

Afwerkstaat badkamer bij keuze voor het casco laten opleveren van deze ruimte.

- Er wordt geen sanitair en tegelwerk geleverd en aangebracht;
- Spuitpleisterwerk plafond wordt wel aangebracht op het plafond;
- Spuitpleisterwerk boven het tegelwerk op de wanden wordt niet aangebracht;
- Waterleidingen wastafel, toilet en douche afgedopt op standaard plek uit de muur;
- Afvoer wastafel, douche en toilet afgedopt op standaard plek boven de vloer of uit de schacht;
- De cementdekvloer wordt niet aangebracht;
- Gehele elektra-installatie wordt aangebracht op de standaard plek;
- Mechanische afzuiging wordt op de standaard plek aangebracht;
- Kunststenen dorpel vervalst;
- De elektrische radiator wordt op standaard plek aangebracht;
- De vloerverwarming wordt op de vloerbewapening aangebracht, Omdat de dekvloer niet wordt aangebracht is de vloerverwarming straks zichtbaar.
- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard plekken worden gehonoreerd;

Op deze optie is de 'gelimiteerde garantieverklaring' van het SWK van toepassing.

**800005 Maakt geen gebruik van zandpakket** 1 € 0,00

## ac Keuken

**200001 Installatiewerk keuken volgens verkooptekening** 1 € 0,00

Het installatiewerk t.b.v. de keuken wordt uitgevoerd volgens de verkooptekening;

- Het installatiewerk t.b.v. water en afvoer zal worden uitgevoerd als opbouw;
- Er worden geen leidingen verplaatst of extra installatiepunten aangebracht;
- U past zelf na oplevering, het installatiewerk t.b.v. uw keuken aan.

- Conform keukeninstallatie 0-tekening bnr 106

# Totaaloverzicht met eindprijs

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Pagina 3 van 3

Werknummer : 1630  
Project : Blok 1  
Woningtype : 106  
Bouwnummer : 106  
Naam :  
Adres :  
Woonplaats :  
Telefoon :  
Aangemaakt dd : 29-05-2020

Mobiel :  
E-mailadres :

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum ( Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW )  
p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Aantal	Totaalbedrag
<b>ac</b>	<b><u>Keuken</u></b>		
<b>200005</b>	<b>Woning beschikt niet over een standaard keuken.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Er vindt geen verrekening plaats voor een standaard keuken.</li></ul>	<b>1</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>af</b>	<b><u>Binnendeuren</u></b>		
<b>700390</b>	<b>Standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en deurkrukken</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Het huis wordt uitgevoerd met de standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en deurkrukken, conform technische omschrijving.</li></ul>	<b>1</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ie</b>	<b><u>Elektra</u></b>		
<b>400008</b>	<b>Enkel stopcontact afgemonteerd aparte groep in de meterkast</b> <p>Een enkel stopcontact aangesloten op een aparte groep in de meterkast (230V-16A), voor bijvoorbeeld droger.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>De hoogte van het stopcontact volgens de technische omschrijving in betreffende ruimte, tenzij het anders is aangegeven;</li><li>In de meterkast wordt een extra groep aangebracht onder een aardlekschakelaar;</li><li>Inclusief extra aardlekschakelaar en extra groepenkast indien noodzakelijk;</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>Op zolder ten behoeve van de droger</li></ul>	<b>1</b>	<b>€ 370,00</b>
<b>il</b>	<b><u>Loodgieterswerkzaamheden</u></b>		
<b>500001</b>	<b>Vorstvrije buitenkraan (koud water) achtergevel</b> <p>Een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel van de woning.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>De buitenkraan heeft een koudwatertoevoer welke, bij het dichtdraaien van de kraan, aan de binnenkant van de spouwmuur wordt afgesloten, zodat wordt voorkomen dat het aftappunt en leiding bevriezen;</li><li>Deze optie is alleen mogelijk bij geïsoleerde spouwmuren;</li><li>Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd;</li><li>Hoogte buitenkraan ca. 500 mm + vloer;</li><li>Er bevindt zich geen afsluit-/ aftappunt in de meterkast.</li></ul>	<b>1</b>	<b>€ 475,00</b>
<b>Totaal bouwnummer 106 inclusief 21% BTW</b>			<b>€ -1.680,00</b>