

Opdrachtbevestiging

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Pagina 1 van 4

Werknummer	: 1630		
Project	: Blok 1		
Woningtype	: 113		
Bouwnummer	: 113		
Naam	:		
Adres	:		
Woonplaats	:		
Telefoon	:	Mobiel	:
Aangemaakt dd	: 30-03-2020	E-mailadres	:

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Sluitingsdatum	Opmerkingen	Prijsvorm	Prijs	Aantal	Totaalbedrag
aa	<u>Bouwkundige opties</u>						
700090	Verlengen bestaande uitbouw met 1200 mm (beukmaat 5700mm)	01-11-2019	Meerprijs	vast	€ 7.995,00	1	€ 7.995,00
	Aanwezige uitbouw verlengen met 1200 mm, bestaand uit:						
	<ul style="list-style-type: none">• Kozijnindeling van de achtergevel blijft gelijk, alleen wordt het formaat van het aanwezige kozijn indien nodig aangepast naar de geldende regelgeving ten aanzien van daglichttoetreding;• De fundering (inclusief palen, indien noodzakelijk) wordt aangepast;• Materialen en afwerking van de uitbouw zijn overeenkomstig aan het standaard huis;• Betonnen dakvloer met isolatie en dakbedekking;• Regenpijpen (hemelwaterafvoer) ter plaatse van de achtergevel worden aangepast. Op tekening zijn deze indicatief ingetekend;• Het aanwezige plafondlichtpunt ter plaatse wordt opnieuw uitgelijnd;• Er worden 2 dubbele stopcontacten en 1 loze leiding mee verplaatst met de uitbouw;• De bodembron van de warmtepomp wordt aangepast zodat meer capaciteit ontstaat;• E.e.a. conform optietekening.						
701090	Dichte trap i.p.v. open trap	01-11-2019	Meerprijs	p/stuk	€ 195,00	1	€ 195,00
	<ul style="list-style-type: none">• De standaard open trap dichtzetten.• Aan te geven per trap, prijs is per trap;• De schroefgaten aan de achterzijde / onderzijde van de trap zijn zichtbaar.• De achterzijde van de stootborden en de onderzijde van de treden worden met grondverf geschilderd.• Overige afwerking van de trap conform technische omschrijving.						
af	<u>Binnendeuren</u>						
700390	Standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en deurkrukken	01-11-2019	Geen verrekening	vast	€ 0,00	1	€ 0,00
	<ul style="list-style-type: none">• Het huis wordt uitgevoerd met de standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en deurkrukken, conform technische omschrijving.						

Paraaf :

Datum :

Opdrachtbevestiging

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Pagina 2 van 4

Werknummer	: 1630		
Project	: Blok 1		
Woningtype	: 113		
Bouwnummer	: 113		
Naam	:		
Adres	:		
Woonplaats	:		
Telefoon	:	Mobiel	:
Aangemaakt dd	: 30-03-2020	E-mailadres	:

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Sluitingsdatum	Opmerkingen	Prijsvorm	Prijs	Aantal	Totaalbedrag
------------	--------------	----------------	-------------	-----------	-------	--------	--------------

ie Elektra

400008	Enkel stopcontact afgemonteerd aparte groep in de meterkast	01-11-2019	Meerprijs	p/stuk	€ 370,00	1	€ 370,00
--------	--	------------	-----------	--------	----------	---	----------

Een enkel stopcontact aangesloten op een aparte groep in de meterkast (230V-16A), voor bijvoorbeeld droger.

- De hoogte van het stopcontact volgens de technische omschrijving in betreffende ruimte, tenzij het anders is aangegeven;
- In de meterkast wordt een extra groep aangebracht onder een aardlekschakelaar;
- Inclusief extra aardlekschakelaar en extra groepenkast indien noodzakelijk;

- Op zolder tbv wasdroger h=1050+ vl

Paraaf :

Datum :

Opdrachtbevestiging

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Pagina 3 van 4

Werknummer	: 1630		
Project	: Blok 1		
Woningtype	: 113		
Bouwnummer	: 113		
Naam	:		
Adres	:		
Woonplaats	:		
Telefoon	:	Mobiel	:
Aangemaakt dd	: 30-03-2020	E-mailadres	:

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Sluitingsdatum	Opmerkingen	Prijsvorm	Prijs	Aantal	Totaalbedrag
ie	Elektra						
400020	Loze leiding met einddoos vanuit de meterkast	01-11-2019	Meerprijs	p/stuk	€ 130,00	4	€ 520,00

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding met een einddoos vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats.

- Een loze buisleiding met einddoos t.b.v. internet (UTP), kabel (CAI / COAX) of telefonie;
- Vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats;
- De loze leiding is voorzien van een controledraad;
- De inbouwdoos wordt afgewerkt d.m.v. een deksel;
- De hoogte van de inbouwdoos is volgens de technische omschrijving tenzij het anders is aangegeven;
- Op de installatiewand op zolder, op het traphekje en op de knieschotten kan deze optie niet als inbouw worden uitgevoerd en daarom wordt het als opbouw uitgevoerd;

- Slaapkamer 1
- Slaapkamer 2
- Slaapkamer 3
- Zolder

Paraaf :

Datum :

Opdrachtbevestiging

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Pagina 4 van 4

Werknummer : 1630
Project : Blok 1
Woningtype : 113
Bouwnummer : 113
Naam :
Adres :
Woonplaats :
Telefoon :
Aangemaakt dd : 30-03-2020

Mobiel :
E-mailadres :

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)
p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Sluitingsdatum	Opmerkingen	Prijsvorm	Prijs	Aantal	Totaalbedrag
il	<u>Loodgieterswerkzaamheden</u>						
500001	Vorstvrije buitenkraan (koud water) achtergevel	01-11-2019	Meerprijs	p/stuk	€ 475,00	1	€ 475,00

Een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel van de woning.

- De buitenkraan heeft een koudwatertoevoer welke, bij het dichtdraaien van de kraan, aan de binnenkant van de spouwmuur wordt afgesloten, zodat wordt voorkomen dat het aftappunt en leiding bevriezen;
- Deze optie is alleen mogelijk bij geïsoleerde spouwmuren;
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd;
- Hoogte buitenkraan ca. 500 mm + vloer;
- Er bevindt zich geen afsluit-/ aftappunt in de meterkast.

Totaal bouwnummer 113 inclusief 21% BTW

€ 9.555,00

Voor akkoord :

Handtekening :

Datum :