

# Opdrachtbevestiging

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Pagina 1 van 2

Werknummer : 1630  
Project : Blok 1  
Woningtype : 113  
Bouwnummer : 113  
Naam :  
Adres :  
Woonplaats :  
Telefoon :  
Aangemaakt dd : 11-02-2020

Mobiel :  
E-mailadres :

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum ( Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW )  
p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Sluitingsdatum	Opmerkingen	Prijsvorm	Prijs	Aantal	Totaalbedrag
------------	--------------	----------------	-------------	-----------	-------	--------	--------------

**aa** Bouwkundige opties

<b>700090</b>	<b>Verlengen bestaande uitbouw met 1200 mm (beukmaat 5700mm)</b>	<b>01-11-2019</b>	<b>Meerprijs</b>	<b>vast</b>	<b>€ 7.995,00</b>	<b>1</b>	<b>€ 7.995,00</b>
---------------	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------	----------	-------------------

Aanwezige uitbouw verlengen met 1200 mm, bestaand uit:

- Kozijnindeling van de achtergevel blijft gelijk, alleen wordt het formaat van het aanwezige kozijn indien nodig aangepast naar de geldende regelgeving ten aanzien van daglichttoetreding;
- De fundering (inclusief palen, indien noodzakelijk) wordt aangepast;
- Materialen en afwerking van de uitbouw zijn overeenkomstig aan het standaard huis;
- Betonnen dakvloer met isolatie en dakbedekking;
- Regenpijpen (hemelwaterafvoer) ter plaatse van de achtergevel worden aangepast. Op tekening zijn deze indicatief ingetekend;
- Het aanwezige plafondlichtpunt ter plaatse wordt opnieuw uitgelijnd;
- Er worden 2 dubbele stopcontacten en 1 loze leiding mee verplaatst met de uitbouw;
- De bodembron van de warmtepomp wordt aangepast zodat meer capaciteit ontstaat;
- E.e.a. conform optietekening.

**af** Binnendeuren

<b>700390</b>	<b>Standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en deurkrukken</b>	<b>01-11-2019</b>	<b>Geen verrekening</b>	<b>vast</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>1</b>	<b>€ 0,00</b>
---------------	--	-------------------	-------------------------	-------------	---------------	----------	---------------

- Het huis wordt uitgevoerd met de standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en deurkrukken, conform technische omschrijving.

Paraaf : .....

Datum : .....

# Opdrachtbevestiging

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Pagina 2 van 2

Werknummer	: 1630		
Project	: Blok 1		
Woningtype	: 113		
Bouwnummer	: 113		
Naam	:		
Adres	:		
Woonplaats	:		
Telefoon	:	Mobiel	:
Aangemaakt dd	: 11-02-2020	E-mailadres	:

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum ( Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW )

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Sluitingsdatum	Opmerkingen	Prijsvorm	Prijs	Aantal	Totaalbedrag
------------	--------------	----------------	-------------	-----------	-------	--------	--------------

**ie**     **Elektra**

<b>400008</b>	<b>Enkel stopcontact afgemonteerd aparte groep in de meterkast</b>	<b>01-11-2019</b>	<b>Meerprijs</b>	<b>p/stuk</b>	<b>€ 370,00</b>	<b>1</b>	<b>€ 370,00</b>
---------------	--	-------------------	------------------	---------------	-----------------	----------	-----------------

Een enkel stopcontact aangesloten op een aparte groep in de meterkast (230V-16A), voor bijvoorbeeld droger.

- De hoogte van het stopcontact volgens de technische omschrijving in betreffende ruimte, tenzij het anders is aangegeven;
- In de meterkast wordt een extra groep aangebracht onder een aardlekschakelaar;
- Inclusief extra aardlekschakelaar en extra groepenkast indien noodzakelijk;

- Op zolder tbv wasdroger h=1050+ vl

**il**     **Loodgieterswerkzaamheden**

<b>500001</b>	<b>Vorstvrije buitenkraan (koud water) achtergevel</b>	<b>01-11-2019</b>	<b>Meerprijs</b>	<b>p/stuk</b>	<b>€ 475,00</b>	<b>1</b>	<b>€ 475,00</b>
---------------	--	-------------------	------------------	---------------	-----------------	----------	-----------------

Een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel van de woning.

- De buitenkraan heeft een koudwatertoevoer welke, bij het dichtdraaien van de kraan, aan de binnenkant van de spouwmuur wordt afgesloten, zodat wordt voorkomen dat het aftappunt en leiding bevriezen;
- Deze optie is alleen mogelijk bij geïsoleerde spouwmuren;
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd;
- Hoogte buitenkraan ca. 500 mm + vloer;
- Er bevindt zich geen afsluit-/ aftappunt in de meterkast.

**Totaal bouwnummer 113 inclusief 21% BTW**

**€ 8.840,00**

Voor akkoord : .....

Handtekening : .....

Datum : .....